

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : ul. Kołłątaja 8, 41-943 Piekary Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60; 41 - 940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

*ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWiORB ST-01 ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-01 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m <wzdłuż ściany wschodniej budynku, czas pracy rusztowań, montaż, demontaż, transport i załadunek, łącznie z kosztem zajęcia pasa drogowego>.	m ²		
			18*12	m ²	216,000	
					RAZEM	216,000
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych <wzdłuż ściany wschodniej budynku>.	m ²		
			poz.1	m ²	216,000	
					RAZEM	216,000
3 d.1	NNRNKB 202 1613a-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przysięennych o wys. do 15 m <wzdłuż ściany wschodniej budynku>.	m ² pow.		
			poz.1	m ² pow.	216,000	
					RAZEM	216,000
4 d.1	KNR 4-01 0420-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wykonanie daszków zabezpieczających <2 sztuki daszku na wejściu i wyjściu spod rusztowania>.	m ²		
			2*(2*2)	m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
5 d.1	KNR 4-04 0901-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
6 d.1	KNR 4-01 0519-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa <pas szerokości 1m przy okapie; wraz z kosztem utylizacji>.	m ²		
			20*1	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
7 d.1	KNR 4-01 0519-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa <pas szerokości 1m przy okapie; wraz z kosztem utylizacji>.	m ²		
			poz.6	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
8 d.1	KNR 4-01 0535-08 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas podrynnowy>.	m ²		
			20*1	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
9 d.1	KNR 4-01 0535-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku <wraz z kosztem utylizacji>.	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
10 d.1	KNR 4-01 0535-06 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku <wraz z kosztem utylizacji>.	m		
			2*10	m	20,000	
					RAZEM	20,000
11 d.1	KNR 4-01 0701-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <cała elewacja wschodnia wraz z gzymsem oraz cała przypora>.	m ²		
			(18*12)+(4*5*2)+(6*1)	m ²	262,000	
					RAZEM	262,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 2-02 0907-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie <cała ściana wschodnia oraz przypora, wraz z uzupełnieniem braków w ścianach; TYNK GRUBOZIARNISTY, NAKRAPIAANY>. poz.11	m ²		
				m ²	262,000	
					RAZEM	262,000
13 d.1	KNR-W 2-02 0501-01 analogia	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnychjednowarstwowo - Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na gwoździe 18*1	m ²		
				m ²	18,000	
					RAZEM	18,000
14 d.1	KNR-W 2-02 0504-01 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe poz.6	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
15 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <pas podrynnowy>. 20*1	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
16 d.1	KNR-W 2-02 0524-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 20	m		
				m	20,000	
					RAZEM	20,000
17 d.1	KNR-W 2-02 0531-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm <PRZED WEJŚCIEM ODCINKA RURY SPUSTOWEJ POD POZIOM TERENU ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ>. 2*12	m		
				m	24,000	
					RAZEM	24,000
18 d.1	KNR-W 2-02 0524-03 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt		
				szt	2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1	KNR 4-04 0901-07 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.5	m		
				m	15,000	
					RAZEM	15,000
20 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <wraz z kosztem utylizacji, wysypiska> 15	m ³		
				m ³	15,000	
					RAZEM	15,000
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-12 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km <wraz z kosztem utylizacji i wysypiska>. Krotność = 10 15	m ³		
				m ³	15,000	
					RAZEM	15,000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : ul. Roździeńskiego 79, 41-943 Piekary Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60; 41 - 940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

*ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWiORB ST-01 ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-01 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m <wzdłuż połowy elewacji frontowej budynku oraz części elewacji bocznej, czas pracy rusztowań, montaż, demontaż, transport i załadunek, łącznie z kosztem zajęcia pasa drogowego>. (31,32+8,94)*12*0,5	m ²		
				m ²	241,560	
					RAZEM	241,560
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych <wzdłuż ściany wschodniej budynku>.	m ²		
			poz.1	m ²	241,560	
					RAZEM	241,560
3 d.1	NNRNKB 202 1613a-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przysięennych o wys. do 15 m <wzdłuż ściany wschodniej budynku>.	m ² pow.		
			poz.1	m ² pow.	241,560	
					RAZEM	241,560
4 d.1	KNR 4-01 0420-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wykonanie daszków zabezpieczających <2 sztuki daszku na wejściu i wyjściu spod rusztowania>.	m ²		
			2*(2*2)	m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
5 d.1	KNR 4-04 0901-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu Krotność = 2	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
6 d.1	KNR 4-01 0535-08 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas podrynnowy; wraz z kosztami utylizacji gruzu>.	m ²		
			12*1	m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
7 d.1	KNR 4-01 0535-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku <wraz z kosztem utylizacji; wraz z kosztami utylizacji gruzu>.	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
8 d.1	KNR 4-01 0535-06 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku <wraz z kosztem utylizacji gruzu>.	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
9 d.1	KNR 4-01 0314-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Przemurowanie <gzymsu w środkowej części elewacji frontowej - obecnie zabezpieczony zieloną siatką; wraz z kosztami utylizacji gruzu>.	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
10 d.1	KNR 4-01 0701-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Odbicie tynków ZEWNĘTRZNYCH z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² <cała elewacja wschodnia wraz z gzymsem oraz cała przypora; wraz z kosztami utylizacji gruzu>, (18*12)+(4*5*2)+(6*1)	m ²		
				m ²	262,000	
					RAZEM	262,000
11 d.1	KNR 2-02 0907-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie <cała ściana wschodnia oraz przypora; TYNK GRUBOZIARNISTY, NAKRAPIANY; WRAZ Z KOSZTAMI UTYLIZACJI GRUZU>.	m ²		
			poz.10	m ²	262,000	
					RAZEM	262,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <pas podrynnowy>.	m ²		
			12	m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
13 d.1	KNR-W 2-02 0524-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
14 d.1	KNR-W 2-02 0531-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm <PRZED WEJŚCIEM ODCINKA RURY SPUSTOWEJ POD POZIOM TERENU ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ>.	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
15 d.1	KNR-W 2-02 0524-03 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-04 0901-07 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu Krotność = 2	m		
			poz.5	m	15,000	
					RAZEM	15,000
17 d.1	analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Podnośnik koszowy <dla uzupełnienia fragmentarycznych braków tynku; tam, gdzie nie będzie rozstawione rusztowanie>.	m-g		
			16	m-g	16,000	
					RAZEM	16,000
18 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <wraz z kosztami utylizacji, wysypiska>.	m ³		
			15	m ³	15,000	
					RAZEM	15,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-12 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km <wraz z kosztem utylizacji; wysypiska>. Krotność = 10	m ³		
			15	m ³	15,000	
					RAZEM	15,000