
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych wraz z pracami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Maczka 4 w Piekarach Śląskich
INWESTOR : Wspólnota Mieszkniowa przy ul.Gen. Maczka 4 w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Czyż
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2024


Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOD CPV 450000000-7	roboty budowlane	
KOD CPV45400000-1	roboty wykończeniowe w	
KOD CPV 45421000-4	stolarka drzwiowa	zakresie obiektów budowlanych

* PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRAC ROZPATRYWAĆ Z OPZ, STWIORB JAKO ZAŁACZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA

WYKONAWCA :

INWESTOR :



Data opracowania
15.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Gen. Maczka 4 w Piekarach Śląskich- Malowanie klatek schodowych metodą natryskową wraz z robotami towarzyszącymi						
1		ST- 00 i ST-01	KLATKA 1- roboty remontowe / ogólnobudowlane, malarskie, porządkowe /			
1 d.1	KNR 4-01 1202-08 sufity		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <ost. kond>2.26*7.93 <spoczniki.p>2.26*2.97*3 <spoczniki p.p>2.24*2.48*3	m ² m ² m ² m ²	 17.922 20.137 16.666	
					RAZEM	54.725
2 d.1	KNR 2-02 2006-04		Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach <biegi>0.90*3.0*5<kpl>	m ² m ²	 13.500	
					RAZEM	13.500
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 54.725	
					RAZEM	54.725
4 d.1	KNR 0-17 2609-06 analogia sufity		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- ANALOGIA SUFIT OST KOND. <ost. kond>2.26*7.93	m ² m ²	 17.922	
					RAZEM	17.922
5 d.1	KNR 4-01 0711-1401		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) poz.1*5%	m ² m ²	 2.736	
					RAZEM	2.736
6 d.1	KNR 2-02 2009-03		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym poz.1-poz.4	m ² m ²	 36.803	
					RAZEM	36.803
7 d.1	KNR 4-01 1202-08 ściany		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <piętra>(2.26+7.93)*2*(2.78+2.78+2.78+2.78) <wejście w rozwinięciu>11.10*1.20 <korekta>-1*poz.23	m ² m ² m ² m ²	 226.626 13.320 -28.005	
					RAZEM	211.941
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe poz.7	m ² m ²	 211.941	
					RAZEM	211.941
9 d.1	KNR 4-01 0711-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) poz.7*5%	m ² m ²	 10.597	
					RAZEM	10.597
10 d.1	KNR 0-17 2609-06 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.7	m ² m ²	 211.941	
					RAZEM	211.941
11 d.1	KNR 0-17 2609-08 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <stolarka>(0.83+2.05*2)*12+1.20+2.30*2 <okna>(1.08+0.80)*2*3<szt>+1.0+2.36*2 <klatka>2.29*3+2.26*3+2.75 <biegi>3.0*1*5	m m m m m	 64.960 17.000 16.400 15.000	
					RAZEM	113.360
12 d.1	KNR-W 2- 02 1521-01		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, malowanie gładkie- wykonanie podkładu poz.1+poz.2+poz.7 <korekta>0.10*2*3.0*5<biegi>	m ² m ² m ²	 280.166 3.000	
					RAZEM	283.166
13 d.1	KNR-W 2- 02 1521-02		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu poz.12	m ² m ²	 283.166	
					RAZEM	283.166
14 d.1	KNR-W 2- 02 1521-04		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku poz.12	m ² m ²	 283.166	
					RAZEM	283.166

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2- d.1 02 1521-06		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku <lamperia>(6.80*4+7.20*4+3.10*5+2.80*2)*1.30	m ² m ²	 100.230	
					RAZEM	100.230
16	KNR 4-01 d.1 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm <klatka>poz. 15/1.30+1.20+2.90*6<biegi>	m m	 95.700	
					RAZEM	95.700
17	KNR-W 4- d.1 01 0803-05		Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko <złożenia>1.0	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.1 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrady>(1.20+3.10*6)*0.70	m ² m ²	 13.860	
					RAZEM	13.860
19	KNR 4-01 d.1 1212-55		Dwukrotne malowanie farbą olejną kratak, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² <wyłazy>1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
20	KNR 2-02 d.1 1612-05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m <ost. kond.>1	kol. kol.	 1.000	
					RAZEM	1.000
21	KNR 13-23 d.1 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	 54.725	
					RAZEM	54.725
22	KNR 4-01 d.1 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2 poz.21	m ² m ²	 54.725	
					RAZEM	54.725
23	KNR 13-23 d.1 1001-11		Zabezpieczenie okien folią- ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI, LAMP OŚWIETLENIA wraz z myciem po zakończeniu prac <stolarka drzwiowa>0.80*2.05*12+0.9*2.05+0.8*2.15 <stolarka okienna>1.0*0.8*3+1.0*2.36	m ² m ² m ²	 23.245 4.760	
					RAZEM	28.005
24	KNR-W 5- d.1 08 0704-04 analogia		Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) Krotność = 2 <demontaż, montaż skrzynek pocztowych>1<kpl> <demontaż, montaż lamp. oświetlenia na czas robót>1<kpl/klatkę>	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
					RAZEM	2.000
25	KNR 4-04 d.1 1105-02 + KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 (poz.1+poz.7)*0.005+(poz.5+poz.9)*0.02	m ³ m ³	 1.600	
					RAZEM	1.600
2		ST- 00 i ST-01	KLATKA 2- roboty remontowe / ogólnobudowlane, malarskie, porządkowe /			
26	KNR 4-01 d.2 1202-08 sufity		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² <ost. kond>2.29*5.61 <spoczniki.p>2.29*1.60*3 <spoczniki p.p>2.26*1.50*3	m ² m ² m ² m ²	 12.847 10.992 10.170	
					RAZEM	34.009
27	NNRNKB d.2 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami- powierzchnie poziome poz.26	m ² m ²	 34.009	
					RAZEM	34.009
28	KNR 2-02 d.2 2009-03		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym poz.26-poz.29	m ² m ²	 20.509	
					RAZEM	20.509
29	KNR 2-02 d.2 2006-04		Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach <biegi>0.90*3.0*5<kpl>	m ² m ²	 13.500	
					RAZEM	13.500
30	KNR 0-17 d.2 2609-06 analogia sufity		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- ANALOGIA SUFIT OST KOND. <ost. kond>2.29*5.61	m ² m ²	 12.847	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	12.847
31 d.2	KNR 4-01 0711-1401		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m ² (w 1 miejscu) poz.26*5%	m ² m ²	 1.700	
					RAZEM	1.700
32 d.2	KNR 4-01 1202-08 ściany		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² <piętra>(2.29+5.61)*2*(2.75+2.75+2.75+2.81) <wejście w rozwinięciu>10.15*1.20 <korekta>-1*poz.47	m ² m ² m ²	 174.748 12.180 -28.005	
					RAZEM	158.923
33 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.32	m ² m ²	 158.923	
					RAZEM	158.923
34 d.2	KNR 4-01 0711-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m ² (w 1 miejscu) poz.32*5%	m ² m ²	 7.946	
					RAZEM	7.946
35 d.2	KNR 0-17 2609-06 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.32	m ² m ²	 158.923	
					RAZEM	158.923
36 d.2	KNR 0-17 2609-08 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wykłycznych kątownikiem metalowym <stolarka>(0.83+2.05*2)*12+1.20+2.30*2 <okna>(1.08+0.80)*2*3<szt>+1.0+2.36*2 <klatka>2.29*3+2.26*3+2.75 <biegi>3.0*3*5	m m m m m	 64.960 17.000 16.400 45.000	
					RAZEM	143.360
37 d.2	KNR-W 2-02 1521-01		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor, malowanie gładkie- wykonanie podkładu poz.26+poz.29+poz.32 <korekta>0.10*2*3.0*5<biegi>	m ² m ² m ²	 206.432 3.000	
					RAZEM	209.432
38 d.2	KNR-W 2-02 1521-02		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu poz.37	m ² m ²	 209.432	
					RAZEM	209.432
39 d.2	KNR-W 2-02 1521-04		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku poz.37	m ² m ²	 209.432	
					RAZEM	209.432
40 d.2	KNR-W 2-02 1521-06		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku <lamperia>(3.25*4+5.50*4+3.0*6+2.60*2)*1.30	m ² m ²	 75.660	
					RAZEM	75.660
41 d.2	KNR 4-01 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm <klatka>poz.40/1.30+1.20+2.80*6<biegi>	m m	 76.200	
					RAZEM	76.200
42 d.2	KNR-W 4-01 0803-05		Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko <złożenia>1.0	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
43 d.2	KNR 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrady>(1.20+3.15*6)*0.70	m ² m ²	 14.070	
					RAZEM	14.070
44 d.2	KNR 2-02 1612-05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m <ost. kond.>1	kol. kol.	 1.000	
					RAZEM	1.000
45 d.2	KNR 13-23 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 poz.26	m ² m ²	 34.009	
					RAZEM	34.009
46 d.2	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.45	m ²	34.009	
					RAZEM	34.009
47	KNR 13-23 d.2 1001-11		Zabezpieczenie okien folią- ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI, LAMP OŚWIETLENIA wraz z myciem po zakończeniu prac <stolarka drzwiowa>0.80*2.05*12+0.9*2.05+0.8*2.15 <stolarka okienna>1.0*0.8*3+1.0*2.36	m ² m ² m ²	 23.245 4.760	
					RAZEM	28.005
48	KNR 3 d.2 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- DRZWI TECHNICZNE / fabrycznie wykończone w kpl klamki, zamki, klucze min 3 szt. / <pom. gosp >0.9*2.05*2<kpl>	m ² m ²	 3.690	
					RAZEM	3.690
49	KNR 4-01 d.2 0308-02		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. <założenia>3<m-sca>*2<kpl>	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
50	KNR-W 5- d.2 08 0704-04 analogia		Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) Krotność = 2 <demontaż, montaż skrzynek pocztowych>1<kpl> <demontaż, montaż lamp. oświetlenia na czas robót>1<kpl/klatkę>	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
					RAZEM	2.000
51	KNR 4-04 d.2 1105-02 + KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 (poz.26+poz.32)*0.005+(poz.31+poz.34)*0.02+poz.48*0.10	m ³ m ³	 1.527	
					RAZEM	1.527
3		ST- 00 i ST-01	KLATKA 3- roboty remontowe / ogólnobudowlane, malarskie, porządkowe /			
52	KNR 4-01 d.3 1202-08 sufity		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <ost. kond>2.30*7.86 <spoczniki.p>2.26*2.97*3 <spoczniki p.p>2.24*2.48*3	m ² m ² m ² m ²	 18.078 20.137 16.666	
					RAZEM	54.881
53	NNRNKB d.3 202 1134- 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.52	m ² m ²	 54.881	
					RAZEM	54.881
54	KNR 2-02 d.3 2009-03		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym poz.52-poz.55	m ² m ²	 36.803	
					RAZEM	36.803
55	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia sufity		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo- krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst- wy siatki na ścianach- ANALOGIA SUFIT OST KOND. <ost. kond>2.30*7.86	m ² m ²	 18.078	
					RAZEM	18.078
56	KNR 2-02 d.3 2006-04		Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stro- pach na rusztach <biegi>0.90*3.0*5<kpl>	m ² m ²	 13.500	
					RAZEM	13.500
57	KNR 4-01 d.3 0711-1401		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) poz.52*5%	m ² m ²	 2.744	
					RAZEM	2.744
58	KNR 4-01 d.3 1202-08 ściany		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <piętra>(2.30+7.86)*2*(2.95+2.97+3.04+2.76) <wejście w rozwinięciu>11.10*1.20 <korekta>-1*poz.74	m ² m ² m ² m ²	 238.150 13.320 -28.005	
					RAZEM	223.465
59	NNRNKB d.3 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.58	m ² m ²	 223.465	
					RAZEM	223.465
60	KNR 4-01 d.3 0711-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) poz.58*5%	m ² m ²	 11.173	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	11.173
61	KNR 0-17		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2609-06		analogia	m ²	223.465	
					RAZEM	223.465
62	KNR 0-17		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wykłukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3	2609-08		analogia	m	64.960	
			<stolarka>(0.83+2.05*2)*12+1.20+2.30*2	m	17.000	
			<okna>(1.08+0.80)*2*3<szt>+1.0+2.36*2	m	16.400	
			<klatka>2.29*3+2.26*3+2.75	m	15.000	
			<biegi>3.0*5			
					RAZEM	113.360
63	KNR-W 2-		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor, malowanie gładkie- wykonanie podkładu	m ²		
d.3	02 1521-01		poz.52+poz.56+poz.58	m ²	291.846	
			<korekta>0.10*2*3.0*5<biegi>	m ²	3.000	
					RAZEM	294.846
64	KNR-W 2-		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu	m ²		
d.3	02 1521-02		poz.63	m ²	294.846	
					RAZEM	294.846
65	KNR-W 2-		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku	m ²		
d.3	02 1521-04		poz.63	m ²	294.846	
					RAZEM	294.846
66	KNR-W 2-		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m ²		
d.3	02 1521-06		<lampaeria>(6.80*4+7.20*4+3.10*5+2.80*2)*1.30	m ²	100.230	
					RAZEM	100.230
67	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
d.3	1207-02		<klatka>poz.66/1.30+1.20+2.90*6<biegi>	m	95.700	
					RAZEM	95.700
68	KNR-W 4-		Uzupełnienie cokołków cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
d.3	01 0803-05		<złożenia>1.0	m	1.000	
					RAZEM	1.000
69	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05		<balustrady>(1.20+3.10*6)*0.70	m ²	13.860	
			<drabina>2.80*0.40	m ²	1.120	
					RAZEM	14.980
70	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną krątek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ²	szt.		
d.3	1212-55		<wyłaz>1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
71	KNR 2-02		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m	kol.		
d.3	1612-05		<ost. kond.>1	kol.	1.000	
					RAZEM	1.000
72	KNR 13-23		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1001-10		Krotność = 2	m ²	54.881	
			poz.52			
					RAZEM	54.881
73	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.3	1215-08		Krotność = 2	m ²	54.881	
			poz.72			
					RAZEM	54.881
74	KNR 13-23		Zabezpieczenie okien folią- ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI wraz z myciem po zakończeniu prac	m ²		
d.3	1001-11		<stolarka drzwiowa>0.80*2.05*12+0.9*2.05+0.8*2.15	m ²	23.245	
			<stolarka okienna>1.0*0.8*3+1.0*2.36	m ²	4.760	
					RAZEM	28.005
75	KNR-W 5-		Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.)	szt.		
d.3	08 0704-04		analogia	szt.	1.000	
			Krotność = 2	szt.	1.000	
			<demontaż, montaż skrzynek pocztowych>1<kpl>	szt.		
			<demontaż, montaż lamp. oświetlenia na czas robót>1<kpl/klatkę>	szt.		
					RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.3	KNR 4-04 1105-02 + KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 $(\text{poz.52}+\text{poz.58})\cdot 0.005+(\text{poz.57}+\text{poz.60})\cdot 0.02$	m ³ m ³	 1.670	
					RAZEM	1.670

