

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont placyka gospodarczego  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 247101\_1.0002.AR\_3-8.699/64 w Piekarach Śląskich  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 7 w Piekarach Śląskich  
ADRES INWESTORA : Zarządca Z. G. M. z siedzibą Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Czyż  
DATA OPRACOWANIA : 16 październik 2023

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

### 1. Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 7  
w Piekarach Śląskich  
reprezentowana przez Z. G. M.  
z siedzibą Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie,  
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

### 2. Adres inwestycji:

Remont placyka gospodarczego do składowania odpadów dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Armii Krajowej 7, Gen. Maczka 8 oraz Gen. Andersa 3 w Piekarach Śląskich, zlokalizowanego na działce Gminy nr 247101\_1.0002.AR\_3-8.699/64 w Piekarach Śląskich na podstawie umowy dzierżawy z 1 grudnia 2022 roku;

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod - 45000000-7 Roboty budowlane  
CPV 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbiórka elementów jezdni, chodników:  
CPV 45233000-9 Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;  
CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:  
CPV 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.  
CPV- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bud.;

Przedmiotowy zakres prac rozpatrywać ze STWIORB, OPZ inwestora.

WYKONAWCA :

Data opracowania  
16 październik 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

**SPECJALISTA**  
**ds. technicznych**  
**Ireneusz Czyż**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Remont placyka gospodarczego- Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. ul. Armii Krajowej 7 w Piekarach Śląskich / działka Gminy nr 247101 1.0002.AR 3-8.699/64 w Piekarach Śląskich</b>					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. STWiORB			
1	d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-rozbiórka elementów obecnej obudowy śmietnika <pow scian>14.0*0.07*1.75	m <sup>3</sup>	1.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.72</b>
2	d.1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm <j/w>0.20*0.20*0.20*8	m <sup>3</sup>	0.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.06</b>
3	d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- wraz z uzupełnieniem braków kostki po demontażu obudowy Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm <po demontażu obudowy>0.50*0.50*8<m-sc> +8.0*0.50	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
4	d.1	Montaż obiektów kontenerowych zgodnie z załączoną specyfikacją * Montaż elementów prefabrykowanych - Osłona śmietnikowa Perfo o wymiarach zewnętrznych 7,40x3,50m z przeznaczeniem na 9 pojemników 1100l oraz 1pojemnik 240l; * Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową na uzgodniony z inwestorem kolor / odcienie szarości; *Ściany wypełnione arkuszami blachy perforowanej stalowej ocynkowanej na ramie a profili. Perforacja Rv15-40. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową na dowolny kolor; *Dach jednospadowy pokryty blachą trapezową T18, oparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej i wykończony obróbką blacharską. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem; *Furtka wypełnienie blachą perforowaną, posiadająca zamek bębnowy, wkładkę i gałkę ze stali nierdzewnej, w zakresie dorobienie kluczy dla lokatorów w ilości 120 szt; *W zakresie elementy montażowe (śruby, nity, wkręty, kotwy itd.); *Montaż siatek zabezpieczających przed ptactwem nad wypełnieniem ścian z arkuszy blachy perforowanej. *Montaż blach perforowanych elewacyjnych w ramach konstrukcyjnych 1<kpl i fabrycznie wykończony j/w>	kontener	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odleg. 1 km- wraz z kosztem wysypiska, Krotność = 5 poz.1+poz.2	m <sup>3</sup>	1.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.78</b>