
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH NA BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul.ARMII KRAJOWEJ 5
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. J. ZIETKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. CZYŻ
DATA OPRACOWANIA : 28-02-2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH NA DACHU BUDYNKU NA STALOWE SYSTEMOWE WRAZ Z ODBIOREM ZAKŁADU KOMINIARSKIEGO I WYKONANIEM INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Kod CPV: Roboty budowlane / Słownik Zamówień Publicznych

Roboty budowlane remontowe i renowacyjne CPV 45000000-7

Roboty ciesielski CPV 45261100-5

Usunięcie materiałów z rozbiórki CPV 45111220-6

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
28-02-2022

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH NA DACHU BUDYNKU- ARMII KRAJOWEJ 5						
1			NR SPECYFIKACJI TECH STWiORB poz. 1-5- ROBOTY DEKARSKIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI			
1	KNR-W 4-01 0511-05	ST z 2/2022	Pokrycie z płyt bitumicznych falistych - przełożenie gąsiorów <kalenica>41.50*50%	m m	20.750	
					RAZEM	20.750
2	KNR 4-01 0416-01	ST z 2/2022	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich- ŁAWY KOMINIARSKIE STALOWE I OCYNKOWANE - SYSTEMOWE <kalenica>41.50 <kominy>4*4.0+4*2.5 <kominy>4*2.5+3*4.0+1*3.0	m m m	41.500 26.000 25.000	
					RAZEM	92.500
3	KNR 4-01 0420-01	ST z 2/2022	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu <kalenica>41.50	m m	41.500	
					RAZEM	41.500
4	KALKULACJA WŁASNA		Koszt podnośnika hydraulicznego / windy / do prac dekarских w zakresie wymiany ław, wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej <kpl>1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
2 NR SPECYFIKACJI TECH STWiORB poz. 1-5- ROBOTY PORZĄDKOWE						
5	KNR 4-04 1105-01	ST z 2/2022	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km poz.2*0.25*0.10	m ³ m ³	2.313	
					RAZEM	2.313
6	KNR 4-04 1105-02	ST z 2/2022	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10 poz.5	m ³ m ³	2.313	
					RAZEM	2.313
7	KALKULACJA WŁASNA	ST z 2/2022	Koszt wysypiska poz.5	m ³ m ³	2.313	
					RAZEM	2.313
8	KALKULACJA WŁASNA	ST z 2/2022	Koszt odbioru Zakładu Kominiarskiego wraz z wykonaniem inwentaryzacji ław ponad dachem <kpl>1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000