

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dojeżdż oraz dojazdu do placu gospodarczego przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3
ADRES INWESTYCJI : 41-940 Piekary Śląskie ul. Gen. Franciszka Kleeberga 3
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Kleeberga 3 oraz Gen. Kleeberga 5
ADRES INWESTORA : Z.G.M- 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Zietka 60

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGI;
całość prac rozpatrywać z OPZ i STWIORB:

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

4.1 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbiórka elementów jezdni, chodników:
4.2 45233000-9 Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2026

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno-budowlanych
Ireneusz Czyż

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONTOWE ROBOTY BRUKARSKIE- na działce przy ul. Gen. Kleeberga 3 w Piekarach Śląskich						
1		ST-00 i ST-01	Rozpatrywać łącznie ze STWiORB, OPZ			
1	KNR 2-31 d.1 0807-01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <dojazd>4.40*1.0+6.20*(3.80+2.20)*0.5+5.50*4.20*0.5 <chodnik>2.0*2.0	m ² m ² m ²	34.550 4.000	
					RAZEM	38.550
2	KNR 2-31 d.1 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej <dojazd>6.50+7.50 <chodnik>2.0*3+2.0*2	m m m	14.000 10.000	
					RAZEM	24.000
3	KNR 2-31 d.1 0813-01		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej <dojazd>10.0	m m	10.000	
					RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <w zakresie koszt wysypiska>poz.1*0.08+poz.2*0.08*0.30+poz.3*0.15*0.30	m ³ m ³	4.110	
					RAZEM	4.110
5	KNR 4-01 d.1 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.4	m ³ m ³	4.110	
					RAZEM	4.110
6	KNR 2-31 d.1 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <dojazd>4.40*1.0+6.20*(3.80+2.20)*0.5+5.50*4.20*0.5 <chodnik>2.0*2.0	m ² m ² m ²	34.550 4.000	
					RAZEM	38.550
7	KNR 2-31 d.1 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 <dojazd>4.40*1.0+6.20*(3.80+2.20)*0.5+5.50*4.20*0.5	m ² m ²	34.550	
					RAZEM	34.550
8	KNR 4-01 d.1 0102-02		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III <dojazd- poszerzenie dojazdu wraz z profilowaniem skarpy>3.0*5.50*0.5*1.20*1.30<wsp. korekcyjny>	m ³ m ³	12.870	
					RAZEM	12.870
9	KNR 4-01 d.1 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III < w zakresie koszt wysypiska>poz.6*0.20+poz.7*0.20+poz.8	m ³ m ³	27.490	
					RAZEM	27.490
10	KNR 4-01 d.1 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.9	m ³ m ³	27.490	
					RAZEM	27.490
11	KNR 2-31 d.1 0407-03		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem-W ZAKRESIE obrzeża betonowe szare poz.2	m m	24.000	
					RAZEM	24.000
12	KNR 2-31 d.1 0403-01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej poz.3	m m	10.000	
					RAZEM	10.000
13	KNR 2-31 d.1 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.3*0.15*0.15	m ³ m ³	0.225	
					RAZEM	0.225
14	KNR 2-31 d.1 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.12+poz.11	m m	34.000	
					RAZEM	34.000
15	KNR 2-31 d.1 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm <dojazd>4.40*1.0+6.20*(3.80+2.20)*0.5+5.50*4.20*0.5 <chodnik>2.0*2.0 <dojazd- poszerzenie dojazdu>3.0*5.50*0.5*1.30<wsp. korekcyjny>	m ² m ² m ²	34.550 4.000 10.725	
					RAZEM	49.275

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.1 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 <dojazd>4.40*1.0+6.20*(3.80+2.20)*0.5+5.50*4.20*0.5 <dojazd- poszerzenie dojazdu>3.0*5.50*0.5*1.30<wsp. korekcyjny>	m ² m ² m ²	 34.550 10.725	
					RAZEM	45.275
17	KNR 2-31 d.1 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.15	m ² m ²	 49.275	
					RAZEM	49.275
18	KNR 2-31 d.1 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.15	m ² m ²	 49.275	
					RAZEM	49.275
19	KNR 2-31 d.1 0309-05		Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem- płyta azurowa 40*60*10 cm < w zakresie umocnienie skarpy wraz z zasypaniem płyt>11.0*1.0	m ² m ²	 11.000	
					RAZEM	11.000
20	KNR 4-01 d.1 0101-06		Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III- w zakresie niwelacja terenu wraz z wykonaniem spadów <niwelacja terenu-założenia>poz.11*1.0	m ² m ²	 24.000	
					RAZEM	24.000