



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI DOMOFONU CYFROWEGO W BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Ks.Kpt. G. WACULIKA 9
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. J. ZIETKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 21-10-2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

*PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRAC ORAZ URZĄDZEŃ WYSZCZEGÓLNIONO W PRZEDMIARZE ROBÓT.

*ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIĘ OFERTĘ CENOWĄ Z WYSZCZEGÓLNIONYM ZAKRESEM PRAC, MATERIAŁÓW ORAZ ROBOCIZNY.

kod według CPV:

32552600-3 - Domofony
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21-10-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż systemu domofonu cyfrowego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks.Kpt. G. WACULIKA 9						
1						
1	KNR 5-08		Przewod wtynkowy (podłoże nie-beton.) układany w tynku- MONTAZ OKABLOWANIA POD TYNKIEM ORAZ ROZGAŁĘZNIKÓW <klatka sch.>2<kpl>	kpl		
d.1	0209-02	analogia		kpl	2,00000	
					RAZEM	2,00000
2	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach- W ZAKRESIE WYKONANIE I ZAPRAWIENIE BRUZD Krotność = 3 poz.1	szt.		
d.1	0709-05			szt.	2,00000	
					RAZEM	2,00000
3	KNR AL-01		Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod- MONTAZ KPL KASETY CYFROWEJ DOMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA ZA POMOCĄ KODU CYFROWEGO- / Kasetą cyfrowa rozmowna odporna na warunki atmosferyczne, wandaloodporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna. Akustyczna i optyczna sygnalizacja klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. wyświetlacz LCD podgrzewany. Cztery cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokatora / <klatki>2	szt.		
d.1	0301-01	analogia		szt.	2,00000	
					RAZEM	2,00000
4	KNR AL-01		Montaż zasilacza- MONTAZ KPL ZASILACZA WRAZ Z OBUDOWĄ ORAZ ZABEZPIECZENIEM DLA DOMOFONU CYFROWEGO/ zasilacz wraz z obudową i zabezpieczeniem 230 V i 6A / poz.3	szt.		
d.1	0112-02	analogia		szt.	2,00000	
					RAZEM	2,00000
5	KNR AL-01		Montaż modułu do 64 adresów- MONTAZ KPL. LISTY LOKATORÓW WRAZ Z RAMKĄ poz.3	szt.		
d.1	0113-07	analogia		szt.	2,00000	
					RAZEM	2,00000
6	KNR AL-01		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- MONTAZ ELEKTROZACZEPU W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH oraz WYMIANA SAMOZAMYKACZA poz.3	szt		
d.1	0304-01	analogia		szt	2,00000	
					RAZEM	2,00000
7	KNR AL-01		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących WYMIANA WKŁADEK DO ZAMKA / wkładka numeryczna / poz.6	szt		
d.1	0304-01	analogia		szt	2,00000	
					RAZEM	2,00000
8	KNR AL-01		Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych- MONTAZ UNIFONU Z WYŁĄCZNIKIEM TYPU LM 8 WRAZ Z BRELOKAMI DLA LOKATORÓW /unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłączenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie widoczna na obudowie. Kolorystyka do uzg. z lokatorem / <mieszkania>18	szt.		
d.1	0111-03	analogia		szt.	18,00000	
					RAZEM	18,00000
9	KNR AL-01		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - KLUCZE DO WKŁADEK DLA LOKATORÓW / 1 szt/lok mieszk / poz.8	szt		
d.1	0304-01	analogia		szt	18,00000	
					RAZEM	18,00000
10	KNR AL-01		Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych- URUCHOMIENIE I REGULACJA SYSTEMU INSTALACJI <kpl>poz.3	szt		
d.1	0604-02	analogia		szt	2,00000	
					RAZEM	2,00000