



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU (wraz z naświetlami)
ADRES INWESTYCJI : Wsólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4 w Piekarach Śląskich (kl.schodowe I-IV)
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4 w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M. Bielicki (BUDOWLANA)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : I. Czyż (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / Roboty remontowe w zakresie:

- 1.1 wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku (klatek schodowych- 4 kpl);
- 1.2 prace towarzyszące murarsko- tynkarskie oraz porządkowe;
- 1.3 wywóz i utylizacja starej stolarki wraz z przywróceniem klatki do stanu pierwotnego;
- 1.4 zakres robót rozpatrywać łącznie ze STWiORB, OPZ oraz przedmiarem robót;

2. PARAMETRY STOLARKI

- 2.1 drzwi dwuskrzydłowe, profilowe / skrzydło wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane/skrzydło, zamek zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową + klucze 50 szt, pochwyt spawany, klamka systemowa, elektrozaczep, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramienny z blokadą;
- 2.2 dół- panel stalowy z wypełnieniem płytą OSB;
- 2.3 góra- szyba bezpieczna 3,3-1 / argon /, k=1,1;
- 2.4 szpros- na wysokości 1,05 m;
- 2.5 kolorystyka stolarki drzwiowej: RAL 8028;
- 2.6 rodzaj ościeżnicy- wewnętrzna;
- 2.7 naświetle- góra- szyba bezpieczna 3,3-1 / argon /3,3-1, k=1,1, dół panel stalowy OSB

5. UWAGI:

*przed przystąpieniem do prac niezbędny jest pomiar montażowy stolarki (pomiaru dokonano w świetle otworu w zakresie wytycznych- do przedmiarowania);

* przedmiar robót rozpatrywać łącznie ze STWiORB oraz OPZ jako nierozdzielnymi załącznikami do zapytania;

*INWETOR dopuszcza złożenie oferty cenowej z uwzględnieniem wymaganego zakresu prac i parametrów stolarki;

PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWiORB ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2026

Data zatwierdzenia

