

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPZ /

## **1. NAZWA ZAMÓWIENIA:**

Montaż monitoringu na elewacji budynku

## **2. ADRES INWESTYCJI:**

Wspólnota Mieszkaniowa, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Okulickiego 4  
Zarządzana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie.

## **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**/ budynek po termomodernizacji /**

3,1 montaż okablowania

- 3.1.1 kategoria okablowania 5E , powłoka wewnętrzna PVC, izolacja HDPE 0,88 mm , rodzaj żyły: CU
- 3.1.2 na elewacji montaż okablowania pod warstwami docieplenia, w częściach wspólnych i miejscach ogólnodostępnych / np. piwnicach w rurkach ochronnych
- 3.1.3 zasilanie zrealizowane poprzez wpięcie przewodu zasilającego w instalację za układem pomiarowym klatki schodowej a jej zabezpieczeniami za licznikowymi
- 3.1.4 montaż elementów monitoringu
- 3.1.5 rejestrator cyfrowy 08- kanałowego do 8 Mpx
- 3.1.6 dysk twardy HDD WD min. 4,0 TB obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx. ilość obsługiwanych dysków-1 szt, złącze HDMI, ilość obsługiwanych kamer min. 8 szt, Onvif, prędkość nagrywania min. 200 kl/s
- 3.1.7 montaż kamer kopułowych wandaloodpornych IP / alternatywnie HD /; kamera min. 4,0 Mpx, rozdzielczość min 2560\*1440, ogniskowa obiektywu 2,8 mm, o zasięgu min. IR 30 m / w nocy /, wraz z uchwytem / 8 kpl. / wraz z tablicami informacyjnymi;
- 3.1.8 switch: liczba portów POE-8, rodzaj obudowy desktop, porty Fast-Ethernet 10
- 3.1.9 montaż zasilacza 230 V 6A oraz obudowy rejestratora- metalowa, duża, zamykana
- 3.1.10 kompleksowy montaż, konfiguracja i sprawdzenie systemu monitoringu monitoring ma obejmować obszary i tereny wokół budynku wraz z infrastrukturą;
- 3.1.11 rozmieszczenie kamer na elewacji do uzgodnienia przed rozpoczęciem wykonania okablowania,
- 3.1.12 konserwacje systemu w okresie gwarancyjnym, wraz z obsługą
- 3.1.13 całość zakresu robót rozpatrywać łącznie ze STWIORB oraz przedmiarem robót;
- 3.1.14 oferent zobowiązany jest we własnym zakresie zapoznać się przed złożeniem oferty ze stanem faktycznym oraz lokalizacją budynku.

## **4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

4.1 do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

## **5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 5.1 posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia
- 5.2 posiadanie wiedzy i doświadczenia
- 5.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 5.4 materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie
- 5.5 wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania
- 5.6 zamawiający zobowiązuje się najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić wykonawcę o przyjęciu złożonej oferty.
- 5.7 zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów
- 5.8 wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych ( klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku ).
- 5.9 do odbioru wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia obrazów z kamer oraz protokołu / szkicu z numeracją i rozmieszczeniem kamer.

## **6. KRYTERIA OCENY:**

100%- cena

## **7. GWARANCJA JAKOŚCI, REKOJMII ZA WADY JAK GWARANCJA**

min 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru technicznego robót

8. **INNE:** Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: Ireneusz Czyż, Tomasz Kitel



Sytuacja i widok ogólny budynku przy ul. Gen. Okulickiego 4 w Piekarach Śląskich



Opracował: sierpień 2023 I. Czyż