

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE MONITORINGU NA ELEWACJI BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. PAPIEŻA JANA PAŁA II 59
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PAPIEŻA JANA PAŁA II 59 w PIEKARACH ŚLĄSKICH
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Gen. J. ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 24-07-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kod według CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312100-9- Roboty w zakresie instalowania alarmów włamaniowych
4514200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

UWAGI:

* BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI- PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE ZE STANEM FAKTYCZNYM I TECHNICZNYMI MOŻLIWOŚCIAMI WYKONANIA PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU PRAC

* PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWIORB ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24-07-2023

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
ds. technicznych
Ireneusz Czyż

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż monitoringu na elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. STWiORB			
1	d.1	Montaż okablowania - kategoria okablowania 5E , powłoka wewnętrzna PVC, izolacja HDPE 0,88 mm , rodzaj żyły: CU, rury ochronne dla okablowania w częściach wspólnych, na elewacji montaż okablowania pod warstwami docieplenia, zasilanie poprzez wpięcie przewodu zasilającego w instalację za układem pomiarowym klatki schodowej a jej zabezpieczeniami zalicznikowymi <montaż okablowania - rozpatrywać z OPZ oraz STWiORB>1<kpl>	kpl. kpl.	1.00000	
				RAZEM	1.00000
2	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu- REJESTRATOR CYFROWY 08- KANAŁOWY WRAZ Z WYKONANIEM ZASILANIA I ZASILACZEM 230 V 6 A ORAZ ZABEZPIECZENIAMI TYPU S 230 V 6-10 A <wraz z materiałem>1	szt. szt.	1.00000	
				RAZEM	1.00000
3	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu- DYSK TWARDY HDD min. 4 Tb <wraz z materiałem>1	szt. szt.	1.00000	
				RAZEM	1.00000
4	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAŻ WRAZ Z USTAWIENIEM KAMER min 4,0 Mpx <wraz z materiałem>8	szt. szt.	8.00000	
				RAZEM	8.00000
5	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAŻ SWITCHA 8 PARTÓW POE <wraz z materiałem>1	szt. szt.	1.00000	
				RAZEM	1.00000
6	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAŻ OBUDOWY METALOWEJ <wraz z materiałem>1	szt. szt.	1.00000	
				RAZEM	1.00000
7	d.1	Próby funkcjonowania elementów systemu monitoringu <sprawdzenie oraz konfiguracja>1<kpl>	kpl. kpl.	1.00000	
				RAZEM	1.00000
8	d.1	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji - URUCHOMIENIE WRAZ Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA NA ELEWACJI - MIN 4 TABLICE INFORMACYJNE <kpl>1	kpl. kpl.	1.00000	
				RAZEM	1.00000