

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów
ADRES INWESTYCJI : ul. Wyszyńskiego 32, 41-943 Piekary Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60; 41 - 940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWiORB ST-01 ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów - rozpatrywać łącznie ze STWiORB ST-01 oraz OPZ			
1 d.1	KNR 4-01 0420-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Wykonanie daszków zabezpieczających (NAD DWOMA WEJŚCIAMI DO BUDYNKÓW) Krotność = 2 4	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-01 0419-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m (DWA KOMINY DO PRZEMUROWANIA) 2	kpl. kpl.	 2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-04 0901-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1016-07 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.5.	DEMONTAŻ I UTYLIZACJA OBECNEGO WYŁAZU DACHOWEGO - DOT. POŁĄCZI DACHOWEJ. Dostawa i montaż nowego wyłazu dachowego - połaciowe fabrycznie wykończone, wraz z kołnierzem 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0519-04	ST-01/P. 1. 7.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 120	m ² m ²	 120,000	
					RAZEM	120,000
6 d.1	KNR 4-01 0519-05	ST-01/P. 1. 7.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.5	m ² m ²	 120,000	
					RAZEM	120,000
7 d.1	KNR 4-01 0535-08	ST-01/P. 1. 7.	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 54	m ² m ²	 54,000	
					RAZEM	54,000
8 d.1	KNR 4-01 0535-04	ST-01/P. 1. 7.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (DOTYCZY WSZYSTKICH RYNIEN NIŻSZEJ CZĘŚCI DACHU ORAZ DWÓCH RYNIEN WYŻSZEJ CZĘŚCI DACHU). 20,33+6+6	m m	 32,330	
					RAZEM	32,330
9 d.1	KNR 4-01 0535-06	ST-01/P. 1. 7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9+12+3	m m	 24,000	
					RAZEM	24,000
10 d.1	KNR 4-01 0430-02	ST-01/P. 1. 7.	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk (DOTYCZY: 25% POWIERZCHNI DACHU) poz.5*0,25	m ² m ²	 30,000	
					RAZEM	30,000
11 d.1	KNR 4-01 0610-01 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrybiania do 2 m ² (WIĘZBA DACHOWA PO ZALANIU) 120*0,25	m ² m ²	 30,000	
					RAZEM	30,000
12 d.1	KNR 4-01 0310-02 analogia	ST-01/P. 1. 7., 2.1., 2.2.	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - (CEGŁA KLINKIEROWA, PEŁNA, WRAZ Z BETONOWYMI CZAPAMI KOMINOWYMI ORAZ NASADAMI STALOWYMI, A TAKŻE OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI I STOPNIAMI DLA KOMINIARZA) - DWA KOMINY DO PRZEMUROWANIA - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ ANTEN NA SYSTEMOWYCH OBEJMACH 8	m ³ m ³	 8,000	
					RAZEM	8,000
13 d.1	KNR-W 4-02 0233-10 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Demontaż rury wywiewnej blaszanej, KANALIZACYJNEJ 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-15 d.1 0209-06 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Montaż rur wywiewnych z PCW (Z POZIOMU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO PONAD POŁĄC DACHOWĄ).	m		
			3*1	m	3,000	
					RAZEM	3,000
15	KNR-W 2- d.1 02 0410-01 analogia	ST-01/P. 1. 7., 2.7.	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB 22 mm	m ²		
			poz.10	m ²	30,000	
					RAZEM	30,000
16	KNR-W 2- d.1 02 0501-01 analogia	ST-01/P. 1. 7., 2.9.	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnych jednowarstwowo - Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa na gwoździe 220	m ²		
				m ²	220,000	
					RAZEM	220,000
17	KNR-W 2- d.1 02 0504-01 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.9.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
			poz.5	m ²	120,000	
					RAZEM	120,000
18	NNRNKB d.1 202 0541- 02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.8.	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (DOT. KRAWĘDZI DACHU ORAZ KOMINÓW).	m ²		
			poz.7	m ²	54,000	
					RAZEM	54,000
19	KNR-W 2- d.1 02 0524-02	ST-01/P. 1. 7., 2.4.	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
			poz.8	m	32,330	
					RAZEM	32,330
20	KNR-W 2- d.1 02 0531-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.8.	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm (PRZED WEJŚCIEM ODCINKA RURY SPUSTOWEJ POD POZIOM TERENU ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ).	m		
			poz.9	m	24,000	
					RAZEM	24,000
21	KNR-W 2- d.1 02 0524-03	ST-01/P. 1. 7., 2.4.	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
22	KNR 4-04 d.1 0901-07 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
			poz.3	m	12,000	
					RAZEM	12,000
23	KNR 4-04 d.1 1103-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA)	m ³		
			25	m ³	25,000	
					RAZEM	25,000
24	KNR 4-04 d.1 1103-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA) Krotność = 10 poz.23	m ³		
				m ³	25,000	
					RAZEM	25,000
25	KNR 4-01 d.1 0310-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Przemiarowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów (WRAZ Z POZYTYWNA OPINIĄ ZAKŁADU KOMINIARSKIEGO)	m		
			2*3	m	6,000	
					RAZEM	6,000
26	KNR 4-01 d.1 0310-06	ST-01/P. 1. 7.	Przemiarowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
			poz.25*0,05	m	0,300	
					RAZEM	0,300

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7.	Koszt podnośnika koszowego (zwyżki) do prac dekarskich (NP. MONTAŻ ŁAW W KALENICY, SCHODÓW NA KOMINACH).	m-g		
			6	m-g	6,000	
					RAZEM	6,000
28 d.1	KNR 2-02 1604-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.7.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (CZAS PRACY RUSZTOWAŃ, MONTAŻ, DEMONTAŻ, TRANSPORT I ZAŁADUNEK), UPORZĄDKOWANIE TERENU PO PRACACH BUDOWLANYCH	m ²		
			180	m ²	180,000	
					RAZEM	180,000