

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych wraz z pracami towarzyszącymi  
ADRES INWESTYCJI : ul. Papieża Jana Pawła II 63 w Piekarach Śląskich  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkniowa przy ul. Papieża Jana Pawła II 63 w Piekarach Śląskich  
ADRES INWESTORA : Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Czyż  
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2023

---

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- \* W ZAKRESIE ROBÓT MALOWANIE TRZECH / 3 / KLATEK SCHODOWYCH
- \* PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRAC ROZPATRYWAĆ Z OPZ ORAZ STWIORB JAKO ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA
- \* ROBOTY MALARSKIE METODĄ NATRYSKOWĄ
- \* CAŁOŚĆ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWiORB, OPZ ORAZ PRZEDMIAREM ROBÓT INWESTORA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PAPIEŻA JANA PAWŁA II 63 w Piekarach Śląskich- Malowanie klatek schodowych metodą natryskową wraz z robotami towarzyszącymi</b>						
1		<b>ST-00 i ST-01</b>	<b>KLATKA 1- roboty remontowe / specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z dnia 02-03-2023</b>			
d.1	KNR 4-01 1202-08 sufity		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <ost. kond>2.26*7.93 <spoczniki.p>2.26*2.97*3 <spoczniki p.p>2.24*2.48*3 <biegi- rozwinięcie>4.0*0.90*5+0.10*2*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.922 20.137 16.666 18.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.325</b>
d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome  poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.325	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.325</b>
d.1	KNR 0-17 2609-06 analogia sufity		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- ANALOGIA SUFIT OST KOND. <ost. kond>2.26*7.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.922	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.922</b>
d.1	KNR 4-01 0711-1401		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu) poz.1*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.666	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.666</b>
d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.325	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.325</b>
d.1	KNR 4-01 1202-08 ściany		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <piętra>(2.26+7.93)*2*(2.78+2.78+2.78+2.78) <wejście w rozwinięciu>11.10*1.20 <biegi>0.15*3.0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 226.626 13.320 2.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>242.196</b>
d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe  poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 242.196	
					<b>RAZEM</b>	<b>242.196</b>
d.1	KNR 4-01 0711-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) poz.6*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.110</b>
d.1	KNR 0-17 2609-06 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 242.196	
					<b>RAZEM</b>	<b>242.196</b>
d.1	KNR 0-17 2609-08 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <stolarka>(0.83+2.05*2)*12+1.20+2.30*2 <okna>(1.08+0.80)*2*3<szl>+1.0+2.36*2 <klatka>2.29*3+2.26*3+2.75 <biegi>3.0*3*5	m m m m m	 64.960 17.000 16.400 45.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>143.360</b>
d.1	KNR-W 2- 02 1521-01		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, malowanie gładkie- wykonanie podkładu poz.1+poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.521	
					<b>RAZEM</b>	<b>315.521</b>
d.1	KNR-W 2- 02 1521-02		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.521	
					<b>RAZEM</b>	<b>315.521</b>
d.1	KNR-W 2- 02 1521-04		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.521	
					<b>RAZEM</b>	<b>315.521</b>
d.1	KNR-W 2- 02 1521-06		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku <lamperia>(6.80*4+7.20*4+3.10*5+2.80*2)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.230	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>100.230</b>
15	KNR 4-01 d.1 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm <klatka>poz.14/1.30+1.20+2.90*6<biegi>	m		
				m	95.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.700</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 0803-05		Uzupełnienie cokolków cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko <założenia>1.0	m		
				m	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrady>(1.20+3.10*6)*0.70 <drabina>2.80*0.40	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	13.860	
				m <sup>2</sup>	1.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.980</b>
18	KNR 7-12 d.1 0105-02		Odtłuszczenie konstrukcji kratowych  poz.17	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	14.980	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.980</b>
19	KNR 4-01 d.1 1212-55		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> <wyłazy>1	szt.		
				szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 2-02 d.1 1612-05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m  <ost. kond.>1	kol.		
				kol.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 13-23 d.1 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 poz.1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	73.325	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.325</b>
22	KNR 4-01 d.1 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2 poz.21	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	73.325	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.325</b>
23	KNR 13-23 d.1 1001-11		Zabezpieczenie okien folią- ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI, LAMP OŚWIETLENIA wraz z myciem po zakończeniu prac <stolarka drzwiowa>0.80*2.05*12+0.9*2.05+0.8*2.15 <stolarka okienna>1.0*0.8*3+1.0*2.36	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	23.245	
				m <sup>2</sup>	4.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.005</b>
24	KNR-W 5- d.1 08 0704-04 analogia		Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) Krotność = 2 <demontaż, montaż skrzynek pocztowych>1<kpl> <demontaż, montaż lamp. oświetlenia na czas robót>1<kpl-6 szt>	szt.		
				szt.	1.000	
				szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 4-04 d.1 1105-01		Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA (poz.1+poz.6)*0.005+(poz.4+poz.8)*0.02	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1.893	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.893</b>
26	KNR 4-04 d.1 1105-02		Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 poz.25	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1.893	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.893</b>
<b>2</b>		<b>ST-00 i ST-01</b>	<b>KLATKA 2- roboty remontowe / specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z dnia 02-03-2023</b>			
27	KNR 4-01 d.2 1202-08 sufity		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> <ost. kond>2.29*5.61 <spoczniki.p>2.29*1.60*3 <spoczniki p.p>2.26*1.50*3 <biegi- rozwinięcie>4.0*0.90*5+0.10*2*3.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	12.847	
				m <sup>2</sup>	10.992	
				m <sup>2</sup>	10.170	
				m <sup>2</sup>	18.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.609</b>
28	NNRNKB d.2 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome  poz.27	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	52.609	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.609</b>
29	KNR 0-17 d.2 2609-06 analogia sufity		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- ANALOGIA SUFIT OST KOND. <ost. kond>2.29*5.61	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	12.847	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>12.847</b>
30	KNR 4-01 d.2 0711-1401		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) poz.27*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.630	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.630</b>
31	KNR 4-01 d.2 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.609	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.609</b>
32	KNR 4-01 d.2 1202-08 ściany		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> <piętra>(2.29+5.61)*2*(2.75+2.75+2.75+2.81) <wejście w rozwinięciu>10.15*1.20 <biegi>0.15*3.0*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.748 12.180 2.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>189.178</b>
33	NNRNKB d.2 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	189.178	
					<b>RAZEM</b>	<b>189.178</b>
34	KNR 4-01 d.2 0711-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) poz.32*7%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.242	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.242</b>
35	KNR 0-17 d.2 2609-06 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	189.178	
					<b>RAZEM</b>	<b>189.178</b>
36	KNR 0-17 d.2 2609-08 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <stolarka>(0.83+2.05*2)*12+1.20+2.30*2 <okna>(1.08+0.80)*2*3<szt>+1.0+2.36*2 <klatka>2.29*3+2.26*3+2.75 <biegi>3.0*3*5	m m m m	64.960 17.000 16.400 45.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>143.360</b>
37	KNR-W 2- d.2 02 1521-01		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, malowanie gładkie- wykonanie podkładu poz.27+poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.787	
					<b>RAZEM</b>	<b>241.787</b>
38	KNR-W 2- d.2 02 1521-02		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.787	
					<b>RAZEM</b>	<b>241.787</b>
39	KNR-W 2- d.2 02 1521-04		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	241.787	
					<b>RAZEM</b>	<b>241.787</b>
40	KNR-W 2- d.2 02 1521-06		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku <lamerperia>(3.25*4+5.50*4+3.0*6+2.60*2)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.660	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.660</b>
41	KNR 4-01 d.2 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm <klatka>poz.40/1.30+1.20+2.80*6<biegi>	m m	76.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.200</b>
42	KNR-W 4- d.2 01 0803-05		Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko <założenia>1.0	m m	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 4-01 d.2 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrady>(1.20+3.15*6)*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
44	KNR 7-12 d.2 0105-02		Odłuszczenie konstrukcji kratowych poz.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
45	KNR 2-02 d.2 1612-05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m <ost. kond.>1	kol. kol.	1.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 13-23 d.2 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.609	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.609</b>
47	KNR 4-01 d.2 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2 poz.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.609	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.609</b>
48	KNR 13-23 d.2 1001-11		Zabezpieczenie okien folią- ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI, LAMP OŚWIETLENIA wraz z myciem po zakończeniu prac <stolarka drzwiowa>0.80*2.05*12+0.9*2.05+0.8*2.15 <stolarka okienna>1.0*0.8*3+1.0*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.245 4.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.005</b>
49	KNNR 3 d.2 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- DRZWI TECHNICZNE / fabrycznie wykończone w kpl klamki, zamki, klucze min 3 szt. / <pom. gosp >0.9*2.05*1<kpl>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
50	KNR 4-01 d.2 0308-02		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. <m-sca>3<m-sca>	szt. szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
51	KNR-W 5- d.2 08 0704-04 analogia		Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) Krotność = 2 <demontaż, montaż skrzynek pocztowych>1<kpl> <demontaż, montaż lamp. oświetlenia na czas robót>1<kpl-6 szt>	szt. szt. szt.	1.000 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52	KNR 4-04 d.2 1105-01		Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA (poz.27+poz.32)*0.005+(poz.30+poz.34)*0.02+poz.49*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.711	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.711</b>
53	KNR 4-04 d.2 1105-02		Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 poz.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.711	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.711</b>
<b>3</b>		<b>ST-00 i ST-01</b>	<b>KLATKA 3- roboty remontowe / specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z dnia 02-03-2023</b>			
54	KNR 4-01 d.3 1202-08 sufity		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <ost. kond>2.30*7.86 <spoczniki.p>2.26*2.97*3 <spoczniki p.p>2.24*2.48*3 <biegi- rozwinięcie>3.0*1.09*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.078 20.137 16.666 16.350	
					<b>RAZEM</b>	<b>71.231</b>
55	NNRNKB d.3 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.231	
					<b>RAZEM</b>	<b>71.231</b>
56	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia sufity		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- ANALOGIA SUFIT OST KOND. <ost. kond>2.30*7.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.078	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.078</b>
57	KNR 4-01 d.3 0711-1401		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) poz.54*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.562	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.562</b>
58	KNR 4-01 d.3 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.231	
					<b>RAZEM</b>	<b>71.231</b>
59	KNR 4-01 d.3 1202-08 ściany		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <piętra>(2.30+7.86)*2*(2.95+2.97+3.04+2.76) <wejście w rozwinięciu>11.10*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	238.150 13.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>251.470</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	NNRNKB d.3 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  poz.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  251.470	
					<b>RAZEM</b>	<b>251.470</b>
61	KNR 4-01 d.3 0711-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) poz.59*5%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.574	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.574</b>
62	KNR 0-17 d.3 2609-06 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  251.470	
					<b>RAZEM</b>	<b>251.470</b>
63	KNR 0-17 d.3 2609-08 analogia		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <stolarka>(0.83+2.05*2)*12+1.20+2.30*2 <okna>(1.08+0.80)*2*3<oszt>+1.0+2.36*2 <klatka>2.29*3+2.26*3+2.75 <biegi>3.0*5	m  m m m	  64.960 17.000 16.400 15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>113.360</b>
64	KNR-W 2- d.3 02 1521-01		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, malowanie gładkie- wykonanie podkładu poz.54+poz.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  322.701	
					<b>RAZEM</b>	<b>322.701</b>
65	KNR-W 2- d.3 02 1521-02		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor, natrysk kropłowy bez podkładu poz.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  322.701	
					<b>RAZEM</b>	<b>322.701</b>
66	KNR-W 2- d.3 02 1521-04		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku poz.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  322.701	
					<b>RAZEM</b>	<b>322.701</b>
67	KNR-W 2- d.3 02 1521-06		Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku <lamperia>(6.80*4+7.20*4+3.10*5+2.80*2)*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100.230	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.230</b>
68	KNR 4-01 d.3 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm <klatka>poz.67/1.30+1.20+2.90*6<biegi>	m  m	  95.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.700</b>
69	KNR-W 4- d.3 01 0803-05		Uzupełnienie cokolików cementowych o wys. 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko <założenia>1.0	m  m	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNR 4-01 d.3 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  <balustrady>(1.20+3.10*6)*0.70 <drabina>2.80*0.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13.860 1.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.980</b>
71	KNR 7-12 d.3 0105-02		Odtłuszczenie konstrukcji kratowych  poz.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.980	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.980</b>
72	KNR 4-01 d.3 1212-55		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> <wyłaz>1	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73	KNR 2-02 d.3 1612-05		Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 4 m  <ost. kond.>1	kol.  kol.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74	KNR 13-23 d.3 1001-10		Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71.231	
					<b>RAZEM</b>	<b>71.231</b>
75	KNR 4-01 d.3 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2 poz.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71.231	
					<b>RAZEM</b>	<b>71.231</b>
76	KNR 13-23 d.3 1001-11		Zabezpieczenie okien folią- ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI wraz z myciem po zakończeniu prac	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<stolarka drzwiowa>0.80*2.05*12+0.9*2.05+0.8*2.15	m <sup>2</sup>	23.245	
			<stolarka okienna>1.0*0.8*3+1.0*2.36	m <sup>2</sup>	4.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.005</b>
77	KNR-W 5- d.3 08 0704-04 analogia		Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) Krotność = 2	szt.		
			<demontaż, montaż skrzynek pocztowych>1<kpl>	szt.	1.000	
			<demontaż, montaż lamp. oświetlenia na czas robót>1<kpl-6 szt>	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78	KNR 4-04 d.3 1105-01		Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA (poz.54+poz.59)*0.005+(poz.57+poz.61)*0.02	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1.936	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.936</b>
79	KNR 4-04 d.3 1105-02		Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 6 poz.78	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	1.936	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.936</b>