
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja elektryczna obwodów administracyjnych na poziomie piwnicy

ADRES INWESTYCJI: ul. Roczkowskiego 2, 41-940 Piekary Śląskie

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Roczkowskiego 2 zarządzana przez ZGM w
Piekarach Śląskich

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marek Gosławski

DATA OPRACOWANIA: 2025-03-28

mgr inż. MAREK GOSŁAWSKI
Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
nr upr. SLK/8222/PWBE/18
tel. 570-268-122

Remont mieszkania
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont mieszkania					
1		Demontaż instalacji elektrycznej			
1 d.1	KNR 4-03 W 403W- 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt		
		120	szt	120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1	KNR 4-03 W 403W- 1117-05	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.1	KNR 4-03 403- 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik, przełącznik 1 biegunowy lub przycisk dzwonekowy)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-03 W 403W- 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Nowa instalacja elektryczna			
5 d.2	KNR 4-03 403- 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.2	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		39	otw.	39,000	
				RAZEM	39,000
7 d.2	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
8 d.2	KNR 5-08 508- 0109-07	Rury winidurkowe układane n.t. śr. do 25mm (podłoże inne niż beton)	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
9 d.2	KNNR 5 N 005020303 00000	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur. YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000
10 d.2	KNR 4-03 0405-04	Montaż natynkowych odgałęźników (4 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtykowych lub kabelkowych o przekroju do 4 mm ²	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000

Remont mieszkania
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 5-08 508- 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - pod oprawę w	kpl		
		60	kpl	60,000	
				RAZEM	60,000
12 d.2	KNR 5-08 508- 0402-01	Mocowanie oprawy oświetleniowej kanałowej z wymiennym źródłem światła na gwint E27 i wymiennym źródłem światła LED, 11W, barwa biała zimna	szt		
		60	szt	60,000	
				RAZEM	60,000
13 d.2	KNR 5-08 508030702 0000	Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych jednobiegunowych	szt		
		43	szt	43,000	
				RAZEM	43,000
14 d.2	KNR 5-08 508- 0404-07	Tablica rozdzielcza typu NT 1x12 (kompletną z listwami zaciskowymi 12-tor -2 szt + szynami TH	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 5-08 W 508W- 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różniocowo prądowy 25A 2P 30mA	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR 5-08 W 508W- 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy 1P 10A	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Pomiary			
17 d.3	KNP 18 -13 181313490 10400	Instalacje elektryczne. Tablica rozdzielcza do 5 odplywów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3	KNR 5-08 W 508W- 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		7	pomi ar	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.3	KNNR 5 N 005130302 00000	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następnny pomiar	pomi ar		
		7	pomi ar	7,000	
				RAZEM	7,000
20 d.3	KNR 5-08 W 508W- 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomi ar		
		60	pomi ar	60,000	

Remont mieszkania

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,000
4		Prace porządkowe			
21 d.4	KNR 2-21 221- 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
22 d.4	KNR 2-21 221- 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
23 d.4	KNR 2-21 221- 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500