

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU NA ELEWACJI BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. KLEEBERGA 7  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. GEN. KLEEBERGA 7 w PIEKARACH ŚLĄSKICH  
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Gen. J. ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Czyż  
DATA OPRACOWANIA : 10-01-2023

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kod według CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
45312100-9- Roboty w zakresie instalowania alarmów włamaniowych  
4514200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej  
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

UWAGI:

\* BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI- PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE ZE STANEM FAKTYCZNYM I TECHNICZNYMI MOŻLIWOŚCIAMI WYKONANIA PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU PRAC

\* PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWIORB ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10-01-2023

Data zatwierdzenia

**SPECJALISTA**  
**ds. technicznych**

**Ireneusz Czyż**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Montaż systemu monitoringu na budynku Gen. Kleeberga 7</b>					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. STWIORB z 10/01/2022			
1	d.1	Montaż okablowania - kategoria okablowania 5E , powłoka wewnętrzna PVC, izolacja HDPE 0,88 mm , rodzaj żyły: CU, rury ochronne dla okablowania w częściach wspólnych, na elewacji montaż okablowania pod warstwami docieplenia, zasilanie poprzez wpięcie przewodu zasilającego w instalację za układem pomiarowym klatki schodowej a jej zabezpieczeniami zalicznikowymi <montaż okablowania - rozpatrywać z OPZ oraz STWIORB>1<kpl>	kpl.		
			kpl.	1.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00000</b>
2	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu- REJESTRATOR CYFROWY 08- KANAŁOWY WRAZ Z WYKONANIEM ZASILANIA I ZASILACZEM 230 V 6 A ORAZ ZABEZPIECZENIAMI TYPU S 230 V 6-10 A <wraz z materiałem>1	szt.		
			szt.	1.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00000</b>
3	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu- DYSK TWARDY HDD min. 4 Tb <wraz z materiałem>1	szt.		
			szt.	1.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00000</b>
4	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAŻ WRAZ Z USTAWIENIEM KAMER min 4,0 Mpx <wraz z materiałem>8	szt.		
			szt.	8.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00000</b>
5	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAŻ SWITCHA 8 PARTÓW POE <wraz z materiałem>1	szt.		
			szt.	1.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00000</b>
6	d.1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAŻ OBUDOWY METALOWEJ <wraz z materiałem>1	szt.		
			szt.	1.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00000</b>
7	d.1	Próby funkcjonowania elementów systemu monitoringu <sprawdzenie oraz konfiguracja>1<kpl>	kpl.		
			kpl.	1.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00000</b>
8	d.1	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji - URUCHOMIENIE WRAZ Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA NA ELEWACJI - MIN 4 TABLICE INFORMACYJNE <kpl>1	kpl.		
			kpl.	1.00000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00000</b>