

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 3- remont chodnika  
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Armii Krajowej 3  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, ul. Armii Krajowej 3  
ADRES INWESTORA : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 60  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA- BRUKARSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż  
DATA OPRACOWANIA : 09-01-2023

---

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbiórka elementów jezdni, chodników:  
CPV 45233000-9 Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:  
CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:

Przedmiotowy zakres prac rozpatrywać łącznie z OPZ oraz STWIORB inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09-01-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI- ROBOTY BRUKARSKIE</b>						
1		<b>ST-00 i ST-01</b>	<b>NR SPECYFIKACJI TECH. STWiORB- Wspólnota Mieszkańcowa Armii Krajowej 3- remont chodnika</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej <chodnik>20.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.75</b>
2 d.1	KNR 2-31 0814-01		Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej <założenia>20.50*2	m m	41.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.00</b>
3 d.1	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <założenia>20.50*1.50+14.0*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.75</b>
4 d.1	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- WYKONANIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.75</b>
5 d.1	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>51.75</b>
6 d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV- obrzeża 8*30 <założenia>20.50*2+14.0*2+1.50*2	m m	72.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>72.00</b>
7 d.1	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.6	m m	72.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>72.00</b>
8 d.1	KNNR 1 0507-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. <założenia>(20.50*2+14.0*2)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>138.00</b>
9 d.1	KNR 2-31 1103-01		Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- MATERIAŁ ODZYSK <założenia>1.50*2.5*2<m-sca>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>
10 d.1	KNR 4-01 0101-09		Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>138.00</b>
11 d.1	KNR-W 2- 19 0102-01		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego- ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY TASMĄ OSTRZEGAWCZĄ <r. zabezp.>20.0	m m	20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
12 d.1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładującym na odleg. 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA poz.1*0.05+poz.2*0.06*0.20+poz.3*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.38	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.38</b>
13 d.1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 6 poz.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.38	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.38</b>