

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do budynku
ADRES INWESTYCJI : PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. W. ROŹDZIŃSKIEGO 68
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. KOD WEDŁUG CPV:

(Kod CPV - 45453000-7)
(Kod CPV - 45310000-3)
(Kod CPV - 45330000-9)

2. UWAGI:

*POMIARU DOKONANO W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYPRAW ŚCIAN
* ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ TECH. WYKONANIA I ODBIORU ROB. / STWÓR / - JAKO ZAŁĄCZNIK DO DOK.


3. W KOSZTACH OGÓLNYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:

*KOSZTY ZAPLECZA BUDOWY, W TYM PRZENOŚNEJ TOALETY DLA PRACOWNIKÓW.
*KOSZTY NARZĘDZI I ICH SERWISOWANIA.
*KOSZTY ADMINISTRACYJNE, PRACOWNIKÓW ORAZ ICH ZAKWATEROWANIA.
*KOSZTY BHP ORAZ UBEZPIECZENIA BUDOWY.
*KOSZTY ZUŻYTYCH MEDIÓW, KONIECZNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2025

Data zatwierdzenia
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

mgr inż. Marcin PARUZEL
upr. bud. nr SLK/3817/P00K/11, SLK/4409/OWOK/12

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane						
1			Wymiana drzwi wejściowych do budynku - zgodnie ze STWiORB nr ST-01 oraz OPZ			
1	KNR-W 2-02 1027-03 analiza indywidualna	ST-01	Drzwi zewnętrzne pływające, pełne, jednoskrzydłowe z naswietlaniem o powierzchni ponad 1.5 m ² . 1. Wykonanie drzwi do budynku z drewna klejonego, sosnowego, dwuwarstwowo. 2. Demontaż starych drzwi. 3. Dostawa i montaż nowych drzwi, zgodnie z opinią konserwatorską nr GPK.4120.07.2025.EN z dnia 31.03.2025r., wraz z obrobieniem powierzchni po montażu. 4. Utylizacja starych drzwi (wraz z kosztem wysypiska). 5. Przygotowanie do montażu instalacji domofonowej. 6. Dostawa i montaż samozamykacza z blokadą. 7. Dostawa i montaż zamka typu Gerda. 8. Dostawa i montaż klamki - galki. 9. Trzykrotne malowanie drzwi. 10. Dostawa kompletu kluczy dla Lokatorów (łącznie 24 sztuki). 11. Dostawa i montaż szyby klasy P-4. (0,9*2)*1,05	m ²		
				m ²	1,89	
					RAZEM	1,89