

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPZ /

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wspólnota Mieszkaniowa Gen. Maczka 5- wykonanie dojścia do placyka gospodarczego

2. ADRES INWESTYCJI:

- Wspólnota Mieszkaniowa
41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Maczka 5

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

- **Roboty remontowe w zakresie:**
 - ✓ miejscowy demontaż obudowy śmietnika na potrzeby utwardzenia dojścia
 - ✓ wykonania niwelacji terenu oraz korytowania w gruncie pod warstwy konstrukcyjne i podbudowy na remontowanej powierzchni;
 - ✓ wykonanie podbudowy- warstwa dolna i górna z tłuczni kamiennego gr. 0-31 mm / brak możliwości zastosowania żuźla wielkopiecowego /;
 - ✓ montaż nowych obrzeży chodnikowych;
 - ✓ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
 - ✓ roboty porządkowe wraz z wywozem gruzu i kosztem wysypiska;
 - ✓ całość prac rozpatrywać ze STWiORB oraz przedmiarem jako załącznikami do wniosku;

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 10 tygodni od daty podpisania umowy;

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia;
- posiadanie wiedzy i doświadczenia;
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie;
- wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania;
- zamawiający zobowiązuje się najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić wykonawcę o przyjęciu złożonej oferty;
- zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów;
- wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i ciągach komunikacyjnych (wejście do budynku);

6. KRYTERIA OCENY

- 100%- cena

7. GWARANCJA

- 60 miesięcy

8. INNE:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: ADM 2

SYTUACJA BUDYNKU PRZY ULICY GEN. MACZKA 5

/ wraz z miejscem zakładanych prac remontowych /



Opracował: I. Czyż