

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI : ul. Bytomska 91, Piekary Śląskie
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bytomskiej 91 w Piekarach Śląskich

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

*ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWIORB ST-01 ORAZ OPZ


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2024

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót Konstrukcyjnych Budowlanych


mgr inż. Marcin PARUZEL
upr. bud. nr SLK/3817/PJ001/11, SLK/4409/OWOK/12

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0420-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wykonanie daszków zabezpieczających <na wejściu do klatki schodowej>.	m ²		
			2*2	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 4-04 0901-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wykonanie rynny drewnianej do zerwanej papy.	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
3 d.1	KNR 5-08 0604-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie <demontaż i ponowny montaż / odtworzenie/ wraz ze wspornikami betonowymi, prostymi>.	m		
			2*40	m	80,000	
					RAZEM	80,000
4 d.1	KNR 4-01 0519-04 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa <wraz z kosztem utylizacji>.	m ²		
			1,2*40	m ²	48,000	
					RAZEM	48,000
5 d.1	KNR 4-01 0519-05 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa i każda kolejna <wraz z kosztem utylizacji>.	m ²		
			poz.4	m ²	48,000	
					RAZEM	48,000
6 d.1	KNR-W 2-02 0504-02 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe <papa podkładowa i wierzchnia; papa podkładowa mocowana mechanicznie do deskowania; papa wierzchnia zgrzewana do papy podkładowej>.	m ²		
			poz.4	m ²	48,000	
					RAZEM	48,000
7 d.1	KNR 4-04 0901-07 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Rozebranie rynny drewnianej do zerwanej papy <wraz z uporządkowaniem placu budowy>.	m		
			poz.2	m	12,000	
					RAZEM	12,000
8 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wywiezienie zerwanej papy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <wraz z kosztem utylizacji/wysypiska>.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0109-12 analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Wywiezienie zerwanej papy samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km <wraz z kosztem wysypiska/utylizacji>.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1	analiza indywidualna	ST-01/P. 1. 7., 2.0.	Podnośnik koszowy <demontaż i ponowny montaż elementów w pasie podrynnowym; w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego>.	m-g		
			12	m-g	12,000	
					RAZEM	12,000