
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dojść do klatek wraz z wykonaniem chodnika na działce Wspólnoty Mieszkaniowej
ADRES INWESTYCJI : 41-940 Piekary Śląskie ul. Śląska 4
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, ul. Śląska 4
ADRES INWESTORA : Z.G.M- 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Zietka 60


DATA OPRACOWANIA : 16 marzec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 marzec 2026

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno- budowlanych

Ireneusz Czyż

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONTOWE ROBOTY BRUKARSKIE- na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śląska 4 w Piekarach Śląskich					
1	ST-00 i ST-01	Remont dojeżdż do klatek wraz z wykonaniem chodnika na działce Wspólnoty Mieszkaniowej			
1	d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <dojścia>(7.40+9.0+10.65)*1.85	m ² m ²	50.043	
				RAZEM	50.043
2	d.1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej <chodnik+dojścia>4.0+7.40*2+9.0*2+10.65*2	m m	58.100	
				RAZEM	58.100
3	d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <w zakresie koszt wysypiska>poz.1*0.08+poz.2*0.08*0.30	m ³ m ³	5.398	
				RAZEM	5.398
4	d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.3	m ³ m ³	5.398	
				RAZEM	5.398
5	d.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <dojścia>(7.40+9.0+10.65)*1.80 <chodnik>(50.0+9.0)*1.50	m ² m ² m ²	48.690 88.500	
				RAZEM	137.190
6	d.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III < w zakresie koszt wysypiska>poz.5*0.20	m ³ m ³	27.438	
				RAZEM	27.438
7	d.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.6	m ³ m ³	27.438	
				RAZEM	27.438
8	d.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <dojścia>(7.40+9.0+10.70)*2 <chodnik>50.0+5.0*2+9.0+1.50	m m m	54.200 70.500	
				RAZEM	124.700
9	d.1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.8	m m	124.700	
				RAZEM	124.700
10	d.1	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.2*0.15*0.15	m ³ m ³	1.307	
				RAZEM	1.307
11	d.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm <dojścia>(7.40+9.0+10.65)*1.80 <chodnik>(50.0+9.0)*1.50	m ² m ² m ²	48.690 88.500	
				RAZEM	137.190
12	d.1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm poz.11	m ² m ²	137.190	
				RAZEM	137.190
13	d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej poz.11	m ² m ²	137.190	
				RAZEM	137.190
14	d.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm <tereny zielone>poz.8*2.0	m ² m ²	249.400	
				RAZEM	249.400