
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu na działce Wspólnoty Mieszkaniowej
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Alojzjanów 2
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, ul. Alojzjanów 2
ADRES INWESTORA : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 60
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA- BRUKARSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbiórka elementów jezdni, chodników:

CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:

Przedmiotowy zakres prac rozpatrywać łącznie z OPZ oraz STWIORB inwestora.

W zakresie robót zabezpieczenie terenu na czas trwania prac

WYKONAWCA :

Data opracowania

02.08.2024

INWESTOR
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robot konstrukcyjno-budowlanych

Ireneusz Czyż

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI- ROBOTY BRUKARSKIE						
1		ST-00 i ST-01	ROBOTY BRUKARSKIE- UTWARDZENIE TERENU			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm- W ZAKRESIE ROBÓT WYKONANIE KORYTA POD WARSTWY PODBUDOWY WRAZ Z NIWELACJA PRZY-LEGŁEGO TERENU <założenia>830	m ²		
	analogia			m ²	830.00	
					RAZEM	830.00
2 d.1	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- WYKONANIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ, BRAK MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ZUZŁA WIELKOPIECOWEGO ORAZ KRUSZYW DOLOMINTOWYCH Krotność = 2 poz.1	m ²		
				m ²	830.00	
					RAZEM	830.00
3 d.1	KNR 2-31 1408-03		Mechaniczne miałowanie nawierzchni- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIĄ- WARTWA GÓRNA UTWARDZENIA Krotność = 3 poz.1	m ²		
	analogia			m ²	830.00	
					RAZEM	830.00
4 d.1	KNR 4-04 1103-05 + KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA Krotność = 5 poz.1*0.20	m ³		
				m ³	166.00	
					RAZEM	166.00