

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPZ /

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### **1. NAZWA ZAMÓWIENIA:**

Budowa placyka gospodarczego

#### **2. ADRES INWESTYCJI:**

Armii Krajowej 5, działka nr 247101\_1.0002.AR\_3-8.727/64 w Piekarach Śląskich;

#### **2a. Inwestor:**

Gmina Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie;

#### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Budowa placyka gospodarczego do składowania odpadów na podstawie dokumentacji projektowej dla budynku Gminy przy ul. Armii Krajowej 5 w Piekarach Śląskich, zlokalizowanego na działce nr; 247101\_1.0002.AR\_3-8.727/64 w Piekarach Śląskich;

##### **3.1 Ogólny zakres planowanej inwestycji - roboty ogólnobudowlane;**

- 3.1.1 wykonanie nowego podłoża z kostki brukowej gr 8 cm wraz z przygotowaniem podłoża: w zakresie prac niwelacja terenu, korytowanie i wykonanie warstw podbudowy;
- 3.1.2 wykonanie dojeżdż do placyka gospodarczego z kostki brukowej gr 8 cm wraz z korytowaniem i wykonaniem warstw podbudowy;
- 3.1.3 zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej- parametry w zakresie dokumentacji projektowej oraz pkt 3.2 OPZ;
- 3.1.4 zakup i dostawa kluczy do inwestora dla lokatorów w ilości – 66 szt;
- 3.1.5 odległość od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – min.10,00 m;
- 3.1.6 odległość od urządzeń i elementów rekreacyjnych, placów zabaw – min. 10,00 m;
- 3.1.7 roboty porządkowe wraz z wywozem gruzu i kosztem wysypiska;
- 3.1.8 całość prac rozpatrywać z: dokumentacją projektową, STWiORB, OPZ oraz przedmiarem robót jako załącznikami do postępowania;

##### **3.2 Cechy szczegółowe- materiały i konstrukcja:**

- 3.2.1 Wiata z profili stalowych ocynkowanych wypełnionych siatką dla wyodrębnienia części dla pojemników na odpady stałe i składowania odpadów gabarytowych;
- 3.2.2 Osłona śmietnikowa o parametrach; wymiary zewnętrzne 3,75 x 4,25 m z przeznaczeniem na; Pojemniki; 1100 l- 5 sztuk, oraz pojemniki 240 l- 2 szt. ;
- 3.2.3 Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem / odcienie szarości;
- 3.2.4 Ściany wypełnione arkuszami blachy perforowanej stalowej ocynkowanej w ramach konstrukcyjnych. Perforacja Rv15-40. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem / odcienie szarości;
- 3.2.5 Dach jednospadowy pokryty blachą trapezową T18, oparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej i wykończony obróbką blacharską. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;
- 3.2.6 Furtki wejściowe wypełnione blachą perforowaną, posiadająca zamek bębnowy, wkładkę, klucze dla mieszkańców, gałkę ze stali nierdzewnej;
- 3.2.7 W zakresie dostawa, montaż i elementy montażowe (śruby, nity, wkręty, kotwy itd.) oraz konstrukcja z profili zabezpieczających typu „L” dla składowania gabarytów;
- 3.2.8 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej jako oznaczenia placyka gospodarczego dla budynku; do uzgodnienia z inwestorem;
- 3.2.9 Montaż siatek zabezpieczających przed ptactwem nad wypełnieniem ścian z blachy perforowanej, odbojniki mocowane do podłoża;



**4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JAKO ZAŁĄCZNIK DO OPZ  
WRAZ Z WYMAGANYM WZOREM WIATY CELEM UJEDNOLICENIA ZABUDOWY OSIEDLA.**



*[Handwritten signature]*  
2

