



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287-29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ- DRZWI WEJŚCIOWE DO KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. KARŁOWICZA 2
INWESTOR : GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 84
ADRES INWESTORA : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. GEN. JERZE ZIETKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 19-10-2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, profilowe

* skrzydło wykonane z profili aluminiowych , 3 zawiasy,

*zamek zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową

* pochwyt, klamka systemowa, elektrozaczep, samozamykacz ramienny GEZE 1500 brązowy z blokadą.

* wypełnienie: pakiet 3- szybowy obustronnie bezpieczny

* szpros- na wysokości 1,00 m

* RAL 8019 / ciemny brąz /

* rodzaj: otwierane do środka

UWAGI:

przed przystąpieniem do prac niezbędny jest pomiar montażowy stolarki.

SPECJALISTA
ds. technicznych
I.Czyż

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19-10-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMINA STOLARKI DRZWIOWEJ- KARŁOWICZA 2						
1	KNNR-W 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- DZRWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE PROFILOWE I FABRYCZNIE WYKOŃCZONE 1,02*2,10<8 kluczy>	m ² m ²	 2,142	 2,142
					RAZEM	2,142
2	KNR 4-01 0709-05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3*1<kl>	szt. szt.	 3,000	 3,000
					RAZEM	3,000
3	KNR 4-04 1101-03		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km poz.1*0,10	m ³ m ³	 0,214	 0,214
					RAZEM	0,214
4	KNR 4-04 1101-06		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA Krotność = 6 poz.3	m ³ m ³	 0,214	 0,214
					RAZEM	0,214