



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI DOMOFONU CYFROWEGO W BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. OKULICKIEGO 2
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. J. ZIETKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. Czyż
DATA OPRACOWANIA : 02-08-2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

*PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRAC ORAZ URZĄDZEŃ WYSZCZEGÓLNIONO W PRZEDMIARZE ROBÓT.
*ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIĘ OFERTĘ CENOWĄ Z WYSZCZEGÓLNIONYM ZAKRESEM PRAC, MATERIAŁÓW ORAZ ROBOCIZNY.

kod według CPV:
32552600-3 - Domofony
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

WYKONAWCA :

INWESTOR :

SPECJALISTA
ds. technicznych
Ireneusz Czyż

Data opracowania
02-08-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż systemu domofonu cyfrowego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. GEN. OKULICKIEGO 2					
1					
1	KNR 5-08 d.1 0209-02 analogia	Przewod wtynkowy (podłoże nie-beton.) układany w tynku- MONTAZ OKABLOWANIA POD TYNKIEM ORAZ ROZGAŁĘZNIKÓW <klatka sch.>3<kpl>	kpl kpl	3,00000	
				RAZEM	3,00000
2	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach- W ZAKRESIE WYKONANIE I ZAPRAWIENIE BRUZD Krotność = 3 poz.1	szt. szt.	3,00000	
				RAZEM	3,00000
3	KNR AL-01 d.1 0301-01 analogia	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod- MONTAZ KPL KASETY CYFROWEJ DOMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA ZA POMOCĄ KODU CYFROWEGO- / Kasetka cyfrowa rozmowna odporna na warunki atmosferyczne, wandaloodporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna. Akustyczna i optyczna sygnalizacja klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. wyświetlacz LCD podgrzewany. Cztero cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokatora / <klatki>3	szt. szt.	3,00000	
				RAZEM	3,00000
4	KNR AL-01 d.1 0112-02 analogia	Montaż zasilacza- MONTAZ KPL ZASILACZA WRAZ Z OBUDOWĄ ORAZ ZABEZPIECZENIEM DLA DOMOFONU CYFROWEGO/ zasilacz wraz z obudową i zabezpieczeniem 230 V i 6A / poz.3	szt. szt.	3,00000	
				RAZEM	3,00000
5	KNR AL-01 d.1 0113-07 analogia	Montaż modułu do 64 adresów- MONTAZ KPL. LISTY LOKATORÓW WRAZ Z RAMKĄ poz.3	szt. szt.	3,00000	
				RAZEM	3,00000
6	KNR AL-01 d.1 0304-01 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- MONTAZ ELEKTROZACZEPU W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH oraz WYMIANA SAMOZAMYKACZA poz.3	szt szt	3,00000	
				RAZEM	3,00000
7	KNR AL-01 d.1 0304-01 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących WYMIANA WKŁADEK DO ZAMKA / wkładka numeryczna / poz.6	szt szt	3,00000	
				RAZEM	3,00000
8	KNR AL-01 d.1 0111-03 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych- MONTAZ UNIFONU Z WYŁĄCZNIKIEM TYPU LM 8 WRAZ Z BRELOKAMI DLA LOKATORÓW /unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłączenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie widoczna na obudowie. Kolorystyka do uzg. z lokatorem / <mieszkania>33	szt. szt.	33,00000	
				RAZEM	33,00000
9	KNR AL-01 d.1 0304-01 analogia	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - KLUCZE DO WKŁADEK DLA LOKATORÓW / 1 szt/lok mieszk / poz.8	szt szt	33,00000	
				RAZEM	33,00000
10	KNR AL-01 d.1 0604-02 analogia	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych- URUCHOMIENIE I REGULACJA SYSTEMU INSTALACJI <kpl>poz.3	szt szt	3,00000	
				RAZEM	3,00000