



ZGM Piekary Śląskie

ul. Gen. Ziętka 60

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji podposadzkowej w korytarzu piwnicy budynku przy ul. Janty 14 - 16
ADRES INWESTYCJI : ul. Janty 14 -16, 41-940 Piekary Śl.
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Janty 14 - 16
ADRES INWESTORA : Piekary Śląskie ul. Gen. Jerzego Ziętka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Nowak
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2023

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana wpustów podłogowych w korytarzu piwnicy wraz z częścią instalacji kanalizacji sanitarnej.						
1	KNR AT-17 0105-01		Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka 17*1	m ² m ²	 17,000	
					RAZEM	17,000
2	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 17*1*0,15	m ³ m ³	 2,550	
					RAZEM	2,550
3	KNR 2-01 0310-02 z. sz. 2.5.14 9909		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. 17*1*0,8	m ³ m ³	 13,600	
					RAZEM	13,600
4	KNR 4-02 0230-01		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 16	m m	 16,000	
					RAZEM	16,000
5	KNR-W 4- 02 0233-02		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
6	KNR-W 2- 15 0203-04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 16	m m	 16,000	
					RAZEM	16,000
7	KNR 2-15 0208-05		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
8	KNR 2-15 0212-02		Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm Wpust z zaworem zwrotnym ACO Junior Kratka odpływowa DN 100, ruszt szczeliny z ABS 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
9	KNR 2-01 0320-0201		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m poz.3	m ³ m ³	 13,600	
					RAZEM	13,600
10	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym poz.2	m ³ m ³	 2,550	
					RAZEM	2,550
11	KNR 2-02 1106-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 17*1,6	m ² m ²	 27,200	
					RAZEM	27,200