

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Hallera 6  
ADRES INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. hallera 6 w Piekarach Śląskich  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. hallera 6 reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich  
ADRES INWESTORA : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Opoka (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 05.05.2026

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga:  
Roboty towarzyszące w wyniku remontu dachu w zakresie wymiany pokrycia.

WYKONAWCA :

Data opracowania  
05.05.2026

INWESTOR  
mgr inż. Piotr Opoka  
Uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi w szczególności  
instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych bez ograniczeń  
nr ewid. SLK/9715/ANBE/21

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont instalacji odgromowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Hallera 6</b>						
1	KNR 5-08 d.1 0604-05	ST-02	<b>Rozpatrywać ze STWiOR oraz OPZ</b>			
			Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem- pręt średnicy 8mm, montaż wsporników w zakresie robót <zalożenia>49.50*3+12.50*3+7.90*4	m m	217.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>217.600</b>
2	KNR 4-03 d.1 0702-01		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką <wsporniki systemowe>poz. 1/1.0	szt. szt.	217.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>217.600</b>
3	KNR 5-08 d.1 0619-01		Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 8	szt. szt.	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNR-W 5- d.1 08 0618-01		Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 40	szt. szt.	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
5	KNR 5-08 d.1 0622-05		Montaż typowych iglic dachu z gotowymi kotwami- montaż typowych iglic na kominach h=2m <iglica systemowa- aluminiowa>24<do uzgodnienia z inwestorem>	szt. szt.	24.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0605-08		Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III <zalożenia>8	m m	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR 4-03 d.1 1205-03		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	po- miar. po- miar.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-03 d.1 1205-04		Następny pomiar instalacji odgromowej- w zakresie dostarczenie protokołu pomiarów wraz ze szkicem 8	po- miar. po- miar.	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>