
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja elektryczna obwodów administracyjnych na poziomie piwnicy

ADRES INWESTYCJI: ul. Konstytucji 44, 41-940 Piekary Śląskie

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Konstytucji 44 zarządzana przez ZGM w
Piekarach Śląskich

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marek Gosławski

DATA OPRACOWANIA: 28.03.2025

mgr inż. MAREK GOSŁAWSKI
Uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych ~~z wyjątkiem~~
nr upr. SLK/8222/PWBE/18
tel. 570-268-122

Remont mieszkania
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont mieszkania					
1		Demontaż instalacji elektrycznej			
1 d.1	KNR 4-03 W 403W- 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt		
		90	szt	90,000	
				RAZEM	90,000
2 d.1	KNR 4-03 W 403W- 1117-05	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z pod- łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		93	m	93,000	
				RAZEM	93,000
3 d.1	KNR 4-03 403- 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik, przelącznik 1 biegunowy lub przycisk dzwonekowy)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-03 W 403W- 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Nowa instalacja elektryczna			
5 d.2	KNR 4-03 403- 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.2	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		67	otw.	67,000	
				RAZEM	67,000
7 d.2	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
8 d.2	KNR 5-08 508- 0109-07	Rury winidurowe układane n.t. śr. do 25mm (podłoże inne niż beton)	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
9 d.2	KNNR 5 N 005020303 00000	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur. YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m		
		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
10 d.2	KNR 4-03 0405-04	Montaż natynkowych odgałęźników (4 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 4 mm ²	szt.		
		83	szt.	83,000	
				RAZEM	83,000

Remont mieszkania

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 5-08 508- 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - pod oprawę w	kpl		
		83	kpl	83,000	
				RAZEM	83,000
12 d.2	KNR 5-08 508- 0402-01	Mocowanie oprawy oświetleniowej kanałowej na gwint E27 i wymiennym źródłem światła LED, 11W, barwa biała zimna	szt		
		69	szt	69,000	
				RAZEM	69,000
13 d.2	KNR 5-08 508- 0402-01	Mocowanie oprawy oświetleniowej typu LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
14 d.2	KNR 5-08 508030702 0000	Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych jednobiegunowych	szt		
		69	szt	69,000	
				RAZEM	69,000
3		Pomiary			
15 d.3	KNR 5-08 W 508W- 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.3	KNR 5 N 005130302 00000	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następnny pomiar	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.3	KNR 5-08 W 508W- 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomi ar		
		83	pomi ar	83,000	
				RAZEM	83,000
4		Prace porządkowe			
18 d.4	KNR 2-21 221- 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
19 d.4	KNR 2-21 221- 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
20 d.4	KNR 2-21 221- 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

