

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH NA DACHU BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul.KS. GERARDA WACULIKA 9
INWESTOR : GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 84
ADRES INWESTORA : W IMIENI KTÓREJ DZIAŁA - Z.G.M 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. J. ZIETKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. CZYŻ
DATA OPRACOWANIA : 10-05-2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV: Roboty budowlane / Słownik Zamówień Publicznych

" Roboty budowlane remontowe i renowacyjne CPV 45000000-7
" Roboty ciesielski CPV 45261100-5
" Usunięcie materiałów z rozbiórki CPV 45111220-6

PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRAC ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE: STWIORB ORAZ OPZ JAKO ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWA
NIA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

SPECJALISTA
ds. technicznych
Ireneusz Czyż

Data opracowania
10-05-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH NA DACHU BUDYNKU - KS. KPT. GERARDA WACULIKA 9						
1			NR SPECYFIKACJI TECH STWIORB Z 10-05-2022 r- ROBOTY DEKARSKIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI			
1	KNR-W 4-01 0511-05	ST-00 i ST 01	Pokrycie z płyt bitumicznych falistych - przełożenie gąsiorów	m		
	założenia		<założenia>25.0*50%	m	12.500	
					RAZEM	12.500
2	KNR 4-01 d.1 0420-01		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
			<r. zabezpieczające>poz.3*50%	m	33.400	
					RAZEM	33.400
3	KNR 4-01 d.1 0416-01		Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich- ŁAWY KOMINIARSKIE STAŁOWE OCYNKOWANE- SYSTEMOWE	m		
			<kalenica+kominy>30.0	m	30.000	
			<kominy>(4.50+3.0+2.60+4.60+3.70)*2	m	36.800	
					RAZEM	66.800
4	KALKULACJA WŁASNA		Koszt podnośnika hydraulicznego / windy / do prac dekarских w zakresie wymiany ław	kpl		
			<kpl>1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
2 ROBOTY PORZĄDKOWE						
5	KNR 4-04 d.2 1105-01	STWIORB	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
			poz.3*0.25*0.10	m ³	1.670	
					RAZEM	1.670
6	KNR 4-04 d.2 1105-02		Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
			Krotność = 10	m ³	1.670	
			poz.5	m ³	1.670	
					RAZEM	1.670
7	KALKULACJA WŁASNA		Koszt wysypiska	m ³		
			poz.5	m ³	1.670	
					RAZEM	1.670
8	KALKULACJA WŁASNA		Koszt odbioru Zakładu Kominiarskiego wraz z wykonaniem inwentaryzacji ław i podaniem długości.	kpl		
			<kpl>1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000

SPECJALISTA
ds. technicznych
Ireneusz Czyż