

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPZ /

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont placyka gospodarczego

2. ADRES INWESTYCJI:

Działka Gminy nr 247101_1.0002.AR_3-8.713/64 w Piekarach Śląskich

2a. Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Kleeberga 3 w Piekarach Śląskich reprezentowana przez Z. G. M. z siedzibą Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont placyka gospodarczego do składowania odpadów dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Gen. Kleeberga 3 i Gen. Kleeberga 5 w Piekarach Śląskich, zlokalizowanego na działce Gminy nr 247101_1.0002.AR_3-8.713/64 w Piekarach Śląskich na podstawie umowy dzierżawy z 08.11. 2022 roku;

3.1 Ogólny zakres planowanej inwestycji - roboty ogólnobudowlane;

- 3.1.1 demontaż istniejącej obudowy placyka gospodarczego z płyt prefabrykowanych;
- 3.1.2 demontaż istniejącej betonowej konstrukcji obudowy;
- 3.1.3 demontaż istniejącego podłoża z betonowej kostki brukowej oraz płyt chodnikowych ;
- 3.1.4 wykonanie nowego podłoża z kostki brukowej gr 8 cm wraz z korytowaniem i wykonaniem warstw podbudowy grubości ok. 20 cm;
- 3.1.5 zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej- parametry w zakresie pkt 3.3 OPZ;
- 3.1.6 zakup i dostawa kluczy do inwestora dla lokatorów w ilości – 80 szt;
- 3.1.7 odległość od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – min.10,00 m;
- 3.1.8 odległość od urządzeń i elementów rekreacyjnych, placów zabaw – min. 10,00 m;
- 3.1.9 roboty porządkowe wraz z wywozem gruzu i kosztem wysypiska;
- 3.1.10 całość prac rozpatrywać ze STWiORB, OPZ oraz przedmiarem robót jako załącznikami do postępowania;

3.2 Cechy szczegółowe- materiały i konstrukcja rozpatrywać z katalogiem Producenta:

- 3.2.1 Ośłona śmietnikowa Perfo o wymiarach zewnętrznych 7,40 x 4,0 m z przeznaczeniem na; 9 szt. pojemnik 1100 l oraz 2 szt. pojemnik 240 l zgodna z katalogiem producenta;
- 3.2.2 Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem / odcienie szarości;
- 3.2.3 Ściany wypełnione arkuszami blachy perforowanej stalowej ocynkowanej w ramach konstrukcyjnych. Perforacja Rv15-40. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem / odcienie szarości;
- 3.2.4 Dach jednospadowy pokryty blachą trapezową T18, oparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej i wykończony obróbką blacharską. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;
- 3.2.5 Furtka wypełnienie blachą perforowaną, posiadająca zamek bębnekowy, wkładkę i gałkę ze stali nierdzewnej;
- 3.2.6 W zakresie dostawa, montaż i elementy montażowe (śruby, nity, wkręty, kotwy itd.) oraz profile zabezpieczające dla składowania gabarytów;
- 3.2.7 Montaż siatek zabezpieczających przed ptaństwem nad wypełnieniem ścian z blachy perforowanej, oraz odbojniki stalowe, ocynkowane mocowane do podłoża;

4. DOKUMENTACJA JAKO ZAŁĄCZNIK DO OPZ

Fot. 1. Plan sytuacyjny działki: 247101_1.0002.AR_3-8.713/64 w Piekarach Śląskich



Fot. 2 Widok istniejącego placyka gospodarczego na działce od strony ulicy



Fot. 4 Widok wymaganej przez inwestora wiaty śmietnikowej dla realizacji zadania





Fot. 4 Widok wiaty śmietnikowej oraz Karty katalogowej producenta

Opis konstrukcji:

- Konstrukcja nośna wykonana jest z profili stalowych ocynkowanych
- Dach pokryty jest samonośną blachą trapezową lukową
- Ściany wypełnione są panelami z blachy perforowanej ocynkowanej

Osłona śmietnikowa
PERFO



www.biosilesia.pl

2



Opracował: I. Czyż

Piekary Śląskie, 08.04. 2024