
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI DOMOFONU CYFROWEGO
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul.GEN. ANDERSA 3
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA . ul.GEN. ANDERSA 3 w PIEKARACH ŚLĄSKICH
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Gen. J. ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 22-05-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kod według CPV:

32552600-3 - Domofony
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

* PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI ZAŁĄCZNIK DO STWIORB ORAZ OPZ JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22-05-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż systemu domofonu cyfrowego w budynku					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. S.T.W. i O.R.B.			
1	d.1	Przewod wtynkowy (podłoże nie-beton.) układany w tynku- MONTAŻ OKABLOWANIA, PUSZEK, ROZGAŁĘZNIKÓW WRAZ Z MATERIAŁAMI INSTALACYJNYMI <klatka sch.>3<kpl>	kpl kpl	3.00000	
				RAZEM	3.00000
2	d.1	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.1	szt. szt.	3.00000	
				RAZEM	3.00000
3	d.1	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod- MONTAŻ KPL KASETY CYFROWEJ DOMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA ZA POMOCĄ KODU CYFROWEGO- / Kasetę cyfrową rozmowną odporną na warunki atmosferyczne, wandaloodporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna. Akustyczna i optyczna sygnalizacja klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. wyświetlacz LCD podgrzewany. Cztery cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokatora / <klatki>3	szt. szt.	3.00000	
				RAZEM	3.00000
4	d.1	Montaż zasilacza- MONTAŻ KPL ZASILACZA WRAZ Z OBUDOWĄ ORAZ ZABEZPIECZENIEM DLA DOMOFONU CYFROWEGO/ zasilacz wraz z obudową i zabezpieczeniem 230 V i 6A / poz.3	szt. szt.	3.00000	
				RAZEM	3.00000
5	d.1	Montaż modułu do 64 adresów- MONTAŻ OBUDOWY ORAZ KPL. LISTY LOKATORÓW WRAZ Z RAMKĄ poz.3	szt. szt.	3.00000	
				RAZEM	3.00000
6	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- MONTAŻ/ WYMIANA ELEKTROZACZEPU W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH poz.3	szt szt	3.00000	
				RAZEM	3.00000
7	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- MONTAŻ/ WYMIANA SAMOZAMYKACZA RAMIENNEGO Z BLOKADĄ poz.3	szt szt	3.00000	
				RAZEM	3.00000
8	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących WYMIANA WKŁADEK DO ZAMKA / wkładka numeryczna / poz.3	szt szt	3.00000	
				RAZEM	3.00000
9	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących MONTAŻ / WYMIANA ZAMKA poz.3	szt szt	3.00000	
				RAZEM	3.00000
10	d.1	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych- MONTAŻ UNIFONU Z WYŁĄCZNIKIEM TYPU LM 8 WRAZ Z KLUCZAMI ORAZ BRELOKAMI DLA LOKATORÓW /unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłączenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie widoczna na obudowie. Kolorystyka do uzg. z lokatorem / <mieszkania>28	szt. szt.	28.00000	
				RAZEM	28.00000