
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa Gen. Maczka 5- częściowe utwardzenie terenu- wykonanie dojścia do śmietnika
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Maczka 5
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Maczka 5
ADRES INWESTORA : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 60
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA- BRUKARSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 09-01-2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
09-01-2023

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI- ROBOTY BRUKARSKIE						
1		ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. STWIORB z 10/2022- Wspólnota Mieszkaniowa Gen. Maczka 5- częściowe utwardzenie terenu działki			
d.1	KNR 2-31 1103-01 z.o.2.13. 9902-01		Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - PRZEŁOŻENIE OPASKI- MATERIAŁ ODZYSK <założenia>12.60*0.5	m ² m ²	 6.30	
					RAZEM	6.30
d.1	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <bruki>29.60*1.50-12.60*0.5 <dojście>7.0*1.50	m ² m ² m ²	 38.10 10.50	
					RAZEM	48.60
d.1	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.2	m ² m ²	 48.60	
					RAZEM	48.60
d.1	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m ² m ²	 48.60	
					RAZEM	48.60
d.1	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV- obrzeża 8*30 <analogia>29.60*2+7.0*2	m m	 73.20	
					RAZEM	73.20
d.1	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.5	m m	 73.20	
					RAZEM	73.20
d.1	KNNR 1 0507-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. <zieleniec>(26.60-12.60)*1.50	m ² m ²	 21.00	
					RAZEM	21.00
d.1	KNR 2-31 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm- ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKOW / RURA STALOWA FI 60 mm MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY, PASY ODBLASKOWE - KOLOR CZERWONY , ZAŚLEPKA OD GÓRY, BEZ PODSTAWY DO ZABETONOWANIA 16.0	szt. szt.	 16.00	
					RAZEM	16.00
d.1	KNR 4-01 0206-04		Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm- ZABETONOWANIE SŁUPKÓW poz.8	szt. szt.	 16.00	
					RAZEM	16.00
d.1	KNR-W 2- 19 0102-01		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego- OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY TASMĄ OSTRZEGAWCZĄ <teren budowy>30.0	m m	 30.00	
					RAZEM	30.00
d.1	KNR 4-04 0304-01		Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm <słup obudowy>0.20*0.18*2.0	m ³ m ³	 0.07	
					RAZEM	0.07
d.1	KNR 4-04 0303-04		Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm <ściana obudowy>2.0*0.50*0.05*4	m ³ m ³	 0.20	
					RAZEM	0.20
d.1	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odleg. 1 km poz.2*0.20+poz.11+poz.12	m ³ m ³	 9.99	
					RAZEM	9.99
d.1	KNR 4-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 6 poz.13	m ³ m ³	 9.99	
					RAZEM	9.99
d.1	analiza własna		Koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki poz.13	m ³ m ³	 9.99	
					RAZEM	9.99