
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont placyka gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 247101_1.0002.AR_3-9.769/64 w Piekarach Śląskich
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Andersa 12 w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : Zarządca Z. G. M. z siedzibą Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 12-09-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Andersa 12
w Piekarach Śląskich
reprezentowana przez Z. G. M.
z siedzibą Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie,
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

2. Adres inwestycji:

Działka nr 247101_1.0002.AR_3-9.769/64 w Piekarach Śląskich

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbiórka elementów jezdni, chodników:

CPV 45233000-9 Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:

CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:

CPV 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

CPV- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bud.;

Przedmiotowy zakres prac rozpatrywać ze STWIORB, OPZ inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12-09-2023

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
ds. technicznych
Ireneusz Czyż

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Remont placzka gospodarczego- Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Andersa 12 w Piekarach Śląskich / działka nr : 247101_1.0002.AR_3-9.769/64					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. STWIORB			
1	d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-rozbiórka elementów obecnej obudowy śmietnika <pow scian>14.0*0.07*1.75	m ³		
			m ³	1.72	
				RAZEM	1.72
2	d.1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm </w>0.20*0.20*0.20*8	m ³		
			m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
3	d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- wraz z uzupełnieniem braków kostki po demontażu obudowy Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm <po demontażu obudowy>0.50*0.50*8<m-sc> +8.0*0.50	m ²		
			m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
4	d.1	Montaż obiektów kontenerowych Montaż elementów prefabrykowanych - Ostona śmietnikowa Perfo o wymiarach zewnętrznych 7,40x3,50m z przeznaczeniem na 9 pojemników 1100l oraz 1pojemnik 240l; * Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową na uzgodniony z inwestorem kolor / odcienie szarości; *Ściany wypełnione arkuszami blachy perforowanej stalowej ocynkowanej. Perforacja Rv15-40. Malowanie natryskowe przemysłową farbą poliuretanową na dowolny kolor; *Dach jednospadowy pokryty blachą trapezową T18, oparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej i wykończony obróbką blacharską. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem; *Furtka wypełnienie blachą perforowaną, posiadająca zamek bębnowy, wkładkę i gałkę ze stali nierdzewnej, w zakresie dorobienie kluczy dla lokatorów w ilości 85 szt; *W zakresie elementy montażowe (śruby, nity, wkręty, kotwy itd.); *Montaż siatek zabezpieczających przed ptactwem nad wypełnieniem ścian z arkuszy blachy perforowanej. *Montaż blach perforowanych elewacyjnych w ramach konstrukcyjnych 1<kpl>	kontener		
			kontener	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odleg. 1 km- wraz z kosztem wysypiska, Krotność = 5 poz.1+poz.2	m ³		
			m ³	1.78	
				RAZEM	1.78