

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie placyka gospodarczego  
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ludygi 4  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4 w Piekarach Śląskich  
ADRES INWESTORA : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 60  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA- BRUKARSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż  
DATA OPRACOWANIA : 15-06-2023

---

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod - 45000000-7 Roboty budowlane  
CPV 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbiórka elementów jezdni, chodników:  
CPV 45233000-9 Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:  
CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:  
CPV 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.  
CPV- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bud.;

Przedmiotowy zakres prac rozpatrywać ze STWIORB, OPZ inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15-06-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Wykonanie placyka gospodarczego- Działka nr : 247101_1.0002.AR 6-7.1510/1</b>						
1		<b>ST- 00 i ST-01</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- ZIEMNE I BRUKARSKIE</b>			
d.1	1 KNR 2-31 0511-03 + KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-07 założenia		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- KOSTKA BRUKOWA gr 8 cm - szara / w zakresie pozycji: korytowanie na głębokość 40 cm wraz z wykonaniem podbudowy i ułożeniem kostki brukowej gr 8 cm. - kolorystyka szara /  <dojazd>3.0*11.50+1.0*1.0*0.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.50</b>
d.1	2 KNR 2-31 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <założenia>11.50+1.5+4.8+1.50*2	m m	 20.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.80</b>
d.1	3 KNR 2-31 0511-03 + KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-05 założenia		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- KOSTKA BRUKOWA gr 8 cm / w zakresie pozycji: korytowanie na głębokość 20 cm wraz z wykonaniem podbudowy i ułożeniem kostki brukowej gr 8 cm. - kolorystyka szara /  <utwardzenie>4.7*6.20-3.7*3.7<korekta o pjemniki>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.45	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.45</b>
d.1	4 KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <założenia>4.7*2+6.20	m m	 15.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.60</b>
d.1	5 KNR 4-04 1103-05 + KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km  poz.6+poz.1+poz.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  72.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>72.85</b>
2		<b>ST- 00 i ST-01</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE POJEMNIKÓW</b>			
d.2	6 KNR 4-01 0102-02		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III <pod kontenery>3.7*3.7*1.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.90</b>
d.2	7 KNR 5-10 0303-01 analogia		Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie- wykonanie zabezpieczenia kabla rurami arota w wykonanym wykopie <rury arota>5	m m	 5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
d.2	8 KNR-W 2- 02 1921-02		Montaż elementów prefabrykowanych - w zakresie zakup i montaż-pojemnik na odpady zmieszane wraz z opisem frakcji- RBin Solo 5000 I 2	elem. elem.	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
d.2	9 KNR-W 2- 02 1921-02		Montaż elementów prefabrykowanych - w zakresie zakup i montaż-pojemnik na tworzywa sztuczne wraz z opisem frakcji- RBin Solo 5000 I 2	elem. elem.	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
d.2	10 KNR-W 2- 02 1921-02		Montaż elementów prefabrykowanych - w zakresie zakup i montaż-pojemnik na papier wraz z opisem frakcji- RBin Solo 5000 I 1	elem. elem.	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.2	11 KNR-W 2- 02 1921-02		Montaż elementów prefabrykowanych - w zakresie zakup i montaż-pojemnik na papier wraz z opisem frakcji- RBin Duo 2* 3000 I 1	elem. elem.	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.2	12 KNR-W 2- 02 1921-02		Montaż elementów prefabrykowanych - w zakresie zakup i montaż-obramowanie do pojemników z kompozytu 1	elem. elem.	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.2	13 KNR 4-01 1302-02		Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza- w zakresie zakup i dostarczenie kluczy dla lokatorów Typu T9- z tworzywa 280.0	szt. szt.	 280.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>280.00</b>