

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPZ /

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

- **Montaż monitoringu na elewacji budynku**

2. ADRES INWESTYCJI:

- **Wspólnota Mieszkaniowa, 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Andersa 6
Zarządzana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie.**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

/ budynek po termomodernizacji /

3,1 montaż okablowania

- 3.1.1 kategoria okablowania 5E , powłoka wewnętrzna PVC, izolacja HDPE 0,88 mm , rodzaj żyły: CU
- 3.1.2 na elewacji montaż okablowania pod warstwami docieplenia, w częściach wspólnych i miejscach ogólnodostępnych / np. piwnicach w rurkach ochronnych
- 3.1.3 zasilanie zrealizowane poprzez wpięcie przewodu zasilającego w instalację za układem pomiarowym klatki schodowej a jej zabezpieczeniami za licznikowymi
- 3.1.4 montaż elementów monitoringu
- 3.1.5 rejestrator cyfrowy 08- kanałowego do 8 Mpx
- 3.1.6 dysk twardy HDD WD min. 4,0 TB obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx. ilość obsługiwanych dysków-1 szt, złącze HDMI, ilość obsługiwanych kamer min. 8 szt, Onvif, prędkość nagrywania min. 200 kl/s
- 3.1.7 montaż kamer kopułowych wandaloodpornych IP / alternatywnie HD /; kamera min. 4,0 Mpx, rozdzielczość min 2560*1440, ogniskowa obiektywu 2,8 mm, o zasięgu min. IR 30 m / w nocy /, wraz z uchwytem / 8 kpl. / wraz z tablicami informacyjnymi;
- 3.1.8 switch: liczba portów POE-8, rodzaj obudowy desktop, porty Fast-Ethernet 10
- 3.1.9 montaż zasilacza 230 V 6A oraz obudowy rejestratora- metalowa, duża, zamykana
- 3.1.10 kompleksowy montaż, konfiguracja i sprawdzenie systemu monitoringu monitoring ma obejmować obszary i tereny wokół budynku wraz z infrastrukturą;
- 3.1.11 rozmieszczenie kamer na elewacji do uzgodnienia przed rozpoczęciem wykonania okablowania,
- 3.1.12 konserwacje systemu w okresie gwarancyjnym, wraz z obsługą
- 3.1.13 całość zakresu robót rozpatrywać łącznie ze STWIORB oraz przedmiarem robót;
- 3.1.14 oferent zobowiązany jest we własnym zakresie zapoznać się przed złożeniem oferty ze stanem faktycznym oraz lokalizacją budynku.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1 do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 5.1 posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia
- 5.2 posiadanie wiedzy i doświadczenia

- 5.3 dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- 5.4 materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie
- 5.5 wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania
- 5.6 zamawiający zobowiązuje się najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić wykonawcę o przyjęciu złożonej oferty.
- 5.7 zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów
- 5.8 wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku).
- 5.9 do odbioru wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia obrazów z kamer oraz protokołu / szkicu z numeracją i rozmieszczeniem kamer.
- 6. KRYTERIA OCENY:**
100%- cena
- 7. GWARANCJA JAKOŚCI, REKOJMII ZA WADY JAK GWARANCJA**
60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru technicznego robót
- 8. INNE:**
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia: Ireneusz Czyż, Tomasz Kitel
Widok ogólny budynku przy ul. Gen. Andersa 6 w Piekarach Śląskich
-

