
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w piwnicach
ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie ul. Gen. Hallera 6 - budynek mieszkalny
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Hallera 6 w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Borkowski (elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Kitel (elektryczne)
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGI:

* BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI - PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE ZE STANEM FAKTYCZNYM I TECHNICZNYMI MOŻLIWOŚCIAMI WYKONANIA PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU PRAC

* PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWIORB I OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR : Administrator Nieruchomości
Adm-2

Data opracowania
20.09.2022

Data zatwierdzenia


Tomasz Kitel

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Instalacji Elektrycznej						
1			Modernizacja instalacji oświetleniowej w piwnicy w części wspólnej			
1.1	KNR 4-03 1124-03	SST-00	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt. 3	3,000	3,000
					RAZEM	3,000
1.2	KNR 4-03 1133-07	SST-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt. 18	18,000	18,000
					RAZEM	18,000
1.3	KNR 5-08 0101-03	SST-00	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m 98	98,000	98,000
					RAZEM	98,000
1.4	KNR 5-08 0107-01	SST-00	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m 98	98,000	98,000
					RAZEM	98,000
1.5	KNR 5-08 0504-07	SST-00	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt. 24	24,000	24,000
					RAZEM	24,000
1.6	KNR 5-08 0308-01	SST-00	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt. 12	12,000	12,000
					RAZEM	12,000
1.7	KNR 5-08 0303-04	SST-00	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt. 24	24,000	24,000
					RAZEM	24,000
1.8	KNR 5-08 0207-01	SST-00	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	m 112	112,000	112,000
					RAZEM	112,000
1.9	KNR 4-03 1001-01	SST-00	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m 18	18,000	18,000
					RAZEM	18,000
1.10	KNR 4-03 1003-01	SST-00	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw. 3	3,000	3,000
					RAZEM	3,000
1.11	KNR 4-03 1012-01	SST-00	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m 18	18,000	18,000
					RAZEM	18,000
1.12	KNR 5-08 0803-01	SST-00	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt. 185	185,000	185,000
					RAZEM	185,000
1.13	KNR 5-08 0809-01	SST-00	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt. 185	185,000	185,000
					RAZEM	185,000
1.14	KNR 4-03 1202-01	SST-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar. 3	3,000	3,000
					RAZEM	3,000
2			Modernizacja instalacji oświetleniowej w piwnicy - Piwnice lokatorskie			
2.1	KNR 4-03 1133-07	SST-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt. 12	12,000	12,000
					RAZEM	12,000
2.2	KNR 4-03 1124-04	SST-00	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
2.3	KNR 5-08 0301-03	SST-00	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
			26	szt.	26,000	
					RAZEM	26,000
2.4	KNR 5-08 0304-05	SST-00	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej (3 wyloty)	szt.		
			26	szt.	26,000	
					RAZEM	26,000
2.5	KNR 5-08 0504-07	SST-00	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.		
			26	szt.	26,000	
					RAZEM	26,000
2.6	KNR 5-08 0101-03	SST-00	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
			178	m	178,000	
					RAZEM	178,000
2.7	KNR 5-08 0107-01	SST-00	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
			178	m	178,000	
					RAZEM	178,000
2.8	KNR 5-08 0308-01	SST-00	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
			26	szt.	26,000	
					RAZEM	26,000
2.9	KNR 5-08 0207-01	SST-00	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	m		
			185	m	185,000	
					RAZEM	185,000
2.10	KNR 4-03 1202-01	SST-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar. po- miar.		
			26		26,000	
					RAZEM	26,000

Administrator Nieruchomości

Adm-2

Tomasz Kiteł

