

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą; 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 5
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 5
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLASKIE, ul. GEN. J. ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 01.04.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / Roboty remontowe w zakresie:

- 1.1 wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku (klatek schodowych- 3 kpl);
- 1.2 prace towarzyszące murarsko- tynkarskie oraz porządkowe;
- 1.3 wywóz i utylizacja starej stolarki wraz z przywróceniem klatki do stanu pierwotnego;
- 1.4 zakres robót rozpatrywać łącznie ze STWiORB, OPZ oraz przedmiarem robót;

2. PARAMETRY STOLARKI

- 2.1 drzwi jednoskrzydłowe, profilowe / skrzydło wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane, zamek zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową + klucze 45 szt, pochwyt spawany, klamka systemowa, elektrozaczep, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramienny z blokadą;
- 2.2 dół- panel stalowy z wypełnieniem płytą OSB;
- 2.3 góra- szyba bezpieczna 3,3-1 / argon /, k=1,1;
- 2.4 szpros- na wysokości 1,05 m;
- 4.5 kolorystyka stolarki drzwiowej: RAL 8028;
- 4.6 rodzaj ościeżnicy- wewnętrzna;

5. UWAGI:

*przed przystąpieniem do prac niezbędny jest pomiar montażowy stolarki (pomiaru dokonano w świetle otworu w zakresie wytycznych- do przedmiarowania);

* przedmiar robót rozpatrywać łącznie ze STWiORB oraz OPZ jako nierozdzielnymi załącznikami do zapytania;

*INWETOR dopuszcza złożenie oferty cenowej z uwzględnieniem wymaganego zakresu prac i parametrów stolarki;

PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWiORB ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych do budynku- budynek przy ul.Ks. Kpt. Gerarda Waculika 5					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH STWiORB z 04/2022- ROBOTY STOLARSKIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI			
1	d.1	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-DZRWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU - JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi jednoskrzydłowe, profilowe / skrzydło wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane, zamek zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową + klucze 45 szt, pochwyt spawany, klamka systemowa, elektrozaczep, odbój, samoza-mykacz ramienny z blokadą *dół- panel stalowy z wypełnieniem płytą OSB; *górn- szyba bezpieczna 3,3-1 / argon /, k=1,1; *szpros- na wysokości 1,05 m; *kolorystyka stolarki drzwiowej: RAL 8028; *rodzaj ościeżnicy- wewnętrzna; <W ZAKRESIE DEMONTAŻ, MONTAŻ, OBÓBKA OSADZENIA>0.98*2.08*3< szt.+45 kluczy>	m ² *		
			m ²	6.115	
				RAZEM	6.115
2	d.1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km, wraz z kosztem wysypiska Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km Krotność = 5 poz.1*0.10	m ³		
			m ³	0.612	
				RAZEM	0.612