



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
zgm@zgm.piekary.pl, www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie w 2022 roku drobnych robót dekarских w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60; 41 - 940 Piekary Śląskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zbigniew GWIAZDA - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2022-01-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-01-11

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie w 2022 roku drobnych robót dekarских w budynkach gminnych administrowanych przez ZGM.					
1		Roboty dekarские			
d.1	KNR 4-01 0501-01 z. sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo - powierzchnia do 10 m2 R*1,6	m ²		
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0501-02 z. sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m2 R*1,6	m ²		
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0504-04 z. sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 R*1,6	m ² przel. pokr.		
	10		m ² przel. pokr.	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0501-06 z. sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia do 10 m2 R*1,6	m		
	10		m	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2	szt.		
	20		szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1	KNR 4-01 0519-06 z. sz. 2.3. 9909-01 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych R*1,4	m ²		
	100		m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
d.1	KNR 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m ²		
	20		m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
	20		m	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
	10		szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.		
	10		szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt		
	10		szt	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt		
	10		szt	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
	20		m	20,000	
				RAZEM	20,000
d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
	10		szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
	5		szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Drobne roboty dekarские 2022 przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR 4-01 d.1 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNR 4-01 d.1 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
19	KNR 4-01 d.1 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
20	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
22	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 100	m ² m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
25	KNR 4-01 d.1 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 4-01 d.1 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
27	KNR-W 4-01 d.1 0519-01 z. sz.2.3. 9909-01/3 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,5 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 R*1,4 220	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
28	KNR-W 4-01 d.1 0519-04 z. sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 4,5 mm- powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 R*1,4 120	m ² m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
29	KNR-W 4-01 d.1 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
30	KNR-W 4-01 d.1 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
31	d.1 kalk. własna	Praca zwyżki 25	m-g m-g	25,000	
				RAZEM	25,000