
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana łąw kominiarskich na dachu budynku przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 3
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 3
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, Ks. Kpt. Gerarda Waculika 3
ADRES INWESTORA : Z.G.M- 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Zietka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. CZYŻ
DATA OPRACOWANIA : 08-10-2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV: Roboty budowlane / Słownik Zamówień Publicznych

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4
Roboty budowlane remontowe i renowacyjne CPV 45000000-7
Roboty ciesielski CPV 45261100-5
Usunięcie materiałów z rozbiórki CPV 45111220-6

ROZPATRYWAĆ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA :

* STWIORB / ST 00-00 ORAZ ST 00-01 /

* OPZ

UWAGA:

w zakresie prac wymiana podparć / wspornik + kołyska / dla łąw na połaci dachu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08-10-2024

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno-budowlanych
Ireneusz Czyż

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana łąw kominiarskich na dachu budynku przy ul. ks. kpt. Gerarda Wacul;ika 3						
1		ST 00-00 oraz ST 00-01	NR SPECYFIKACJI TECH STWiORB			
1	KNR 4-01 d.1 0416-01		Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich- W ZAKRESIE: DEMONTAŻ I MONTAŻ- ŁAWY KOMINIARSKIE STALOWE OCYNKOWANE-SYSTEMOWE, ORAZ WYMIANA WSPORNIKÓW DLA ŁAW W KALENICY <kominy>4.0*4+3.5*2+3.0*2+32.0	m		
				m	61.000	
					RAZEM	61.000
2	KNR AT-09 d.1 0802-01		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2; „PŁYTY ONDULINE " W ZAKRESIE MIEJSCOWE NAPRAWY DACHU PO WYMIANIE STOJAKÓW <połać>0.8*2.6*4<szt- m-sca>	m ²		
	analogia			m ²	8.320	
					RAZEM	8.320
3	kalkulacja d.1 własna		Koszt podnośnika hydraulicznego łącznie z obsługą / zwyżki / do robót dekarskich w zakresie demontażu i montażu łąw na kominach <kpl>1	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
4	KNR 4-04 d.1 1105-02 + KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km- wraz z kosztem wysypiska poz.1*0.25*0.10	m ³		
				m ³	1.525	
					RAZEM	1.525