

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont - wymiana pionu kuchennego wody i kanalizacji
ADRES INWESTYCJI : Ludygi 2 kl 4 m 1,3,5,7,
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Ludygi 2 41-943 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ruchała
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2026.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Ryszard Ruchała
upr. bud 559/91
specj. instal. inżynierska

Data opracowania
20.07.2026.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
inst. wod. kan. ST - 03						
1	ST-03	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej (0,3 m x 2,0 m = 0,6 x 4 m = 2,4 m ²)	m ²		
			2,40	m ²	2,400	
					RAZEM	2,400
2	ST-03	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,50 m x 2,0 m = 5,0 m ² x 4) = 20,0 m ²)	m ²		
			20,0	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
3	ST-03	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana - demontaż oraz ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce (zlewozmywak + sfon pozostaje)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
4	ST-03	KNR-W 4-02 0131-01	Demontaż oraz ponowny montaż z plombowaniem wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (wodomierz pozostaje)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
5	ST-03	KNR-W 4-01 0340-06	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
			14,0	m	14,000	
					RAZEM	14,000
6	ST-03	KNR-W 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm (strop)	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
7	ST-03	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
8	ST-03	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
			15,0	m	15,000	
					RAZEM	15,000
9	ST-03	KNR-W 4-02 0131-01 PA	Demontaż oraz ponowny montaż wodomierza o śr. 15 mm w + plombowanie (wodomierz pozostaje)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
10	ST-03	KNR-W 2-15 0128-01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - [spuszczenie wody z pionu]	m		
			15,0	m	15,000	
					RAZEM	15,000
11	ST-03	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
12	ST-03	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
			20,0	m	20,000	
					RAZEM	20,000
13	ST-03	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczenie z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14	ST-03	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			18,0	m	18,000	
					RAZEM	18,000
15	ST-03	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			4	podej.	4,000	
					RAZEM	4,000
16	ST-03	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			6,0	m	6,000	
					RAZEM	6,000
17	SST-003	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			9,0	m	9,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,000
18	ST-03	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6,0	m m	6,000	
					RAZEM	6,000
19	ST-03	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6,0	m m	6,000	
					RAZEM	6,000
20	ST-03	KNR-W 2-15 0131-03	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21	ST-03	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
22	ST-03	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie jednostronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 4	kpl. kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
23	ST-03	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 18,0	m prób. m	18,000	1,000
					RAZEM	18,000
24	ST-03	KNR 0-35 0129-04	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 4 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm 6,0	m m	6,000	
					RAZEM	6,000
25	ST-03	KNR 0-35 0128-07	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm 9,0	m m	9,000	
					RAZEM	9,000
26	ST-03	KNR-W 2-15 0128-01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 18,0	m m	18,000	
					RAZEM	18,000
27	ST-03	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych 5	szt. szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
28	ST-03	KNR-W 4-01 0328-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 14,0	m m	14,000	
					RAZEM	14,000
29	ST-03	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 14,0	m m	14,000	
					RAZEM	14,000
30	ST-03	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m 0,3	m ³ m ³	0,300	
					RAZEM	0,300
31	ST-03	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 12 0,3	m ³ m ³	0,300	
					RAZEM	0,300
32	ST-03	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km 0,3	m ³ m ³	0,300	
					RAZEM	0,300
33	ST-03	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 7 0,3	m ³ m ³	0,300	
					RAZEM	0,300

