

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty dekarские- budynek Gminy przy ul. Księdza Gerarda Waculika 20
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Księdza Gerarda Waculika 20
INWESTOR : Gmina Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze:
KOD CPV 45111200-0 - roboty przygotowawcze
KOD CPV 45110000-1 - roboty rozbiórkowe
KOD CPV 45261300 - 7 - obróbki blacharskie
KOD CPV 45261000 - 4 - wykonanie pokryć i konstrukcji i dachowych
KOD CPV 45450000 - 6 - roboty wykończeniowe, pozostałe
KOD CPV 45111220 - 6 - usuwanie materiałów z rozbiórki, pozostałe

WYKONAWCA :

Data opracowania

25.02.2025

INWESTOR
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno-budowlanych
Ireneusz Czyż
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty dekarские- budynek Gminy przy ul. Księdza Gerarda Waculika 20						
1		ST-00 i ST-01	Roboty dekarские			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-08 kominy	ST-00 i ST-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <kominy>(1.2+0.40)*2*(0.33+0.10) <kominy>(3.30+0.40)*2*(0.33+0.10) <kominy>(3.35+0.40)*2*(0.33+0.10) <kominy>(1.20+0.40)*2*(0.33+0.10) <kominy>(0.68+0.40)*2*(0.33+0.10)*2<oszt> <kominy>(2.30+0.40)*2*(0.33+0.10) <kominy>(2.13+0.40)*2*(0.33+0.10) <kominy>(2.36+0.40)*2*(0.33+0.10) <kominy>(2.32+0.40)*2*(0.33+0.10) <ogniomur>5.95*2*0.65*2<str> <ogniomur>5.95*2*(0.33+0.10)*2<str>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.38 3.18 3.23 1.38 1.86 2.32 2.18 2.37 2.34 15.47 10.23	
					RAZEM	45.94
2 d.1	NNRNKB 202 0541-02 ogniomur ogniomur	ST-00 i ST-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <ogniomur>5.95*2*0.65*2<str> <ogniomur>5.95*2*0.10*2<str>	m ² m ² m ²	 15.47 2.38	
					RAZEM	17.85
3 d.1	NNRNKB 202 0541-01 kominy	ST-00 i ST-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm <kominy>(1.2+0.40)*2*0.10 <kominy>(3.30+0.40)*2*0.10 <kominy>(3.35+0.40)*2*0.10 <kominy>(1.20+0.40)*2*0.10 <kominy>(0.68+0.40)*2*0.10*2<oszt> <kominy>(2.30+0.40)*2*0.10 <kominy>(2.13+0.40)*2*0.10 <kominy>(2.36+0.40)*2*0.10 <kominy>(2.32+0.40)*2*0.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0.32 0.74 0.75 0.32 0.43 0.54 0.51 0.55 0.54	
					RAZEM	4.70
4 d.1	KNR 2-02 0617-06	ST-00 i ST-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem poz.3/0.10	m m	 47.00	
					RAZEM	47.00
5 d.1	KNNR-W 3 0506-05 kominy	ST-00 i ST-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)- PAPA TERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA min 5,2 mm <kominy>(1.2+0.40)*2*1.0 <kominy>(3.30+0.40)*2*1.0 <kominy>(3.35+0.40)*2*1.0 <kominy>(1.20+0.40)*2*1.0 <kominy>(0.68+0.40)*2*1.0*2<oszt> <kominy>(2.30+0.40)*2*1.0 <kominy>(2.13+0.40)*2*1.0 <kominy>(2.36+0.40)*2*1.0 <kominy>(2.32+0.40)*2*1.0 <ogniomury>5.95*2*1.0*2<str>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.20 7.40 7.50 3.20 4.32 5.40 5.06 5.52 5.44 23.80	
					RAZEM	70.84
6 d.1	KNR 2-02 0602-01 kominy	ST-00 i ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa <kominy>1.2*0.40 <kominy>3.30*0.40 <kominy>3.35*0.40 <kominy>1.20*0.40 <kominy>0.68*0.40*2<oszt> <kominy>2.30*0.40 <kominy>2.13*0.40 <kominy>2.36*0.40 <kominy>2.32*0.40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0.48 1.32 1.34 0.48 0.54 0.92 0.85 0.94 0.93	
					RAZEM	7.80
7 d.1	KNR 0-28 2621-02	ST-00 i ST-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii systemowej - przyklejenie płyt styropianowych twardych gr.5 cm na ścianach-WYRÓWNANIE USKOKU OGNIOMURU PONAD DACHEM <ogniomury>5.95*2*0.30*2<str>	m ² m ²	 7.14	
					RAZEM	7.14
8 d.1	KNR 0-28 2621-06	ST-00 i ST-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii systemowej - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.7	m ²	7.14	
					RAZEM	7.14
9	KNR 4-01 d.1 0726-01	ST-00 i ST-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.7	m ²		
				m ²	7.14	
					RAZEM	7.14
10	KNR 2-02 d.1 0506-06	ST-00 i ST-01	Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej <nasady typu H z rewizją>21	szt.		
				szt.	21.00	
					RAZEM	21.00
11	KNR 4-01 d.1 0206-01	ST-00 i ST-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm <po montażu nasad>poz.10	szt.		
				szt.	21.00	
					RAZEM	21.00
12	KNR 4-04 d.1 1105-01	ST-00 i ST-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km- w zakresie koszt wysypiska poz.1*0.005+poz.9*0.02	m ³		
				m ³	0.37	
					RAZEM	0.37
13	KNR 4-04 d.1 1105-02	ST-00 i ST-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 poz.12	m ³		
				m ³	0.37	
					RAZEM	0.37

Inspektor Nadzoru Inżynierskiego
Robót Konstruktcyjno-Budowlanych
Ireneusz Czyż

100