

## ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

### 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

- Królowej Jadwigi 1- wymiana drzwi wejściowych - 4 kpl.

### 2. ADRES INWESTYCJI:

- Wspólnota Mieszkaniowa  
41-943 Piekary Śląskie, ul. Królowej Jadwigi 1

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

- **Roboty remontowe w zakresie:**
  - ✓ wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do klatek schodowych - 4 kpl.
  - ✓ prace towarzyszące murarsko-tynkarskie oraz porządkowe związane z realizacją zadania,
  - ✓ demontaż istniejących drzwi zewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych wraz z odłączeniem/przyłączeniem od czynnej instalacji domofonowej,
  - ✓ wywóz i utylizacja starej stolarki wraz z przywróceniem klatki schodowej i elewacji (po remoncie) do stanu pierwotnego,
  - ✓ zakres robót rozpatrywać łącznie z przedmiarem jako załącznikiem do wniosku,
- **PARAMETRY STOLARKI**
  1. *Drzwi wejściowe do klatki schodowej*
    - ✓ drzwi stalowe jednoskrzydłowe profilowe  
skrzydła wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową jednoimienną+ klucze 88 szt (kl.I-22 szt, kl.II-22 szt, kl. III- 22 szt , kl. IV-22 szt)  
pochwył spawany, klamka systemowa, elektrozaczep, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramieniowy+STOP.
    - ✓ dół- panel wykończony blachą obustronnie wypełniony wełną mineralną
    - ✓ góra- szyba zespolona bezpieczna wzmocniona 3.3-1/8/4/8/3.3-1, U=1,3.
    - ✓ szprosy- na wysokości 1,05 m
    - ✓ RAL 7016 (antracyt)
    - ✓ rodzaj ościeżnicy- wewnętrzna
    - ✓ kierunek otwierania – na zewnątrz/ lewe
  2. *Drzwi wejściowe do piwnicy*

### UWAGI:

- ✓ przed przystąpieniem do prac niezbędny jest pomiar montażowy stolarki.

### 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 16 tygodni od daty zawarcia umowy

## **5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia
- posiadanie wiedzy i doświadczenia
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie;
- wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania;
- zamawiający zobowiązuje się najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić wykonawcę o przyjęciu złożonej oferty;
- zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów;
- wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych ( klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku ).

## **6. KRYTERIA OCENY**

- 100%- cena

## **7. GWARANCJA**

- na roboty: min 60 m-cy licząc od dnia odbioru robót
- materiał: wg gwarancji producenta licząc od dnia odbioru robót

### **UWAGA:**

Osobą odpowiadającą za nadzór nad robotami i odbiór z ramienia ZGM będzie Inspektor Nadzoru ds. budowlanych P. Marian Pradellok natomiast koordynatorem umowy P. Marek Bielicki

Opr. M. Bielicki

Inspektor ds. Technicznych  
ADM2  
*Marek Bielicki*