
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie placyka gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ludygi 4
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4 w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 60
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA- BRUKARSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 05-04-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod - 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111000-8 Roboty Przygotowawcze - Rozbiórka elementów jezdni, chodników:
CPV 45233000-9 Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:
CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia:
CPV 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.
CPV- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bud.;

Przedmiotowy zakres prac rozpatrywać ze STWIORB, OPZ inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-04-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Wykonanie placyka gospodarczego- Działka nr : 247101_1.0002.AR 6-7.1510/1					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. STWIORB- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4			
1	d.1	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III <pod kontenery>3.7*3.7*1.60	m ³ m ³	21.90	
				RAZEM	21.90
2	d.1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu <pod kontenery>3.7*3.7	m ² m ²	13.69	
				RAZEM	13.69
3	d.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 <dojazd>3.0*11.50+1.0*1.0*0.5*2	m ² m ²	35.50	
				RAZEM	35.50
4	d.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <dojazd>11.50+1.5+4.8+1.50*2	m m	20.80	
				RAZEM	20.80
5	d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- WYKONANIE POBUDOWY Z TŁUCZNIĄ Krotność = 2 poz.3	m ² m ²	35.50	
				RAZEM	35.50
6	d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.3	m ² m ²	35.50	
				RAZEM	35.50
7	d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- KOSTKA BRUKOWA gr 12 cm poz.3	m ² m ²	35.50	
				RAZEM	35.50
8	d.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <utwardzenie>4.7*5.20 <korekta- pojemniki>3.7*3.7	m ² m ² m ²	24.44 13.69	
				RAZEM	38.13
9	d.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <utwardzenia>4.7*2+5.20	m m	14.60	
				RAZEM	14.60
10	d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- WYKONANIE POBUDOWY Z TŁUCZNIĄ poz.8	m ² m ²	38.13	
				RAZEM	38.13
11	d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.8	m ² m ²	38.13	
				RAZEM	38.13
12	d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- KOSTKA BRUKOWA gr 8 cm poz.8	m ² m ²	38.13	
				RAZEM	38.13
13	d.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III <teren po robotach>(11.50*2+4.70*2)*1.50	m ² m ²	48.60	
				RAZEM	48.60
14	d.1	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego- ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY TASMĄ OSTRZEGAWCZĄ <r. zabezp.>60.0	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
15	d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km- WRAZ Z KOSZTEM WYSYPISKA poz.1+poz.3+poz.8	m ³ m ³	95.53	
				RAZEM	95.53
16	d.1	Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych-pojemnik na odpady zmieszane wraz z opisem frakcji- RBin Solo 5000 I 2	elem. elem.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	d.1	Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych-pojemnik na tworzywa sztuczne wraz z opisem frakcji- RBin Solo 5000 I 2	elem. elem.	2.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00
18 d.1		Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych-pojemnik na papier wraz z opisem frakcji- RBin Solo 6000 I 1	elem. elem.	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1		Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych-pojemnik na papier wraz z opisem frakcji- RBin Duo 2* 3000 I 1	elem. elem.	1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1		Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych-obramowanie do pojemników z kompozytu 1	elem. elem.	1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.1		Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza- w zakresie zakup i dostarczenie kluczy dla lokatorów Typu T9- z tworzywa 280.0	szt. szt.	280.00	
				RAZEM	280.00