



ZGM Piekary Śląskie

ul. Gen. Ziętka 60

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa gospodarki ściekowej w budynku przy Ul. Ziętka 60
ADRES INWESTYCJI : Gen. J. Ziętka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Nowak (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2021

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Łukasz Nowak
nr up. Bud. SLK/3564/OWOS/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty montażowe			
1	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 2-01 d.1 0221-06	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 2-01 d.1 0326-04	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-01 d.1 0320-0801	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
6		Przepompownia	m ³		
d.1		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rurociąg tłoczny			
7	KNR 2-28 d.2 0302-01	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 63 mm	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
8	KNR-W 2- d.2 18 0514-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2- d.2 18 0521-02	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr. 1150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2- d.2 18 0529-01	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 d.2 0510-01	Czujnik pompowni - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 7-07 d.2 0101-02 z.o. 3.8.	Pompy do ścieków rudnych z rozdraniaczem typu wortex wraz z sprzęgłem i przewodnicami - analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 5-06 d.2 1601-11	Skrzynka sterująco zasilająca z sygnalizatorem akustycznym do pompowni ścieków wraz z zasilaniem - analogia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000