

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ław kominiarskich  
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Okulickiego 6  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, Gen. Okulickiego 6  
ADRES INWESTORA : Z.G.M- 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Zietka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. CZYŻ  
DATA OPRACOWANIA : 25-09-2024

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV: Roboty budowlane / Słownik Zamówień Publicznych

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4  
Roboty budowlane remontowe i renowacyjne CPV 45000000-7  
Roboty ciesielski CPV 45261100-5  
Usunięcie materiałów z rozbiórki CPV 45111220-6

ROZPATRYWAĆ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA :

\* STWiORB / ST 00-00 ORAZ ST 00-01 /

\* OPZ

UWAGA:

w zakresie prac wymiana podparć / wspornik + kołyska / dla ław na połąci dachu.

WYKONAWCA :

Data opracowania  
25-09-2024

INWESTOR :

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Robót konstrukcyjno-budowlanych  
Ireneusz Czyż

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH NA DACHU BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY GEN. OKULICKIEGO 6</b>						
1		ST 00-00 oraz ST 00-01	NR SPECYFIKACJI TECH STWIORB			
1	KNR 4-01 d.1 0416-01		Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich- W ZAKRESIE: DEMONTAŻ I MONTAŻ- ŁAWY KOMINIARSKIE STALOWE OCYNKOWANE- SYSTEMOWE, ORAZ WYMIANA WSPORNIKÓW DLA ŁAW W KALENICY <kominy>(4.0+2.5+3.0+2.5+2.5+4.0+4.0+2.5)+(4.0+5.0+5.0+3.0+3.0+1.50+5.0+4.0)+40.0	m m	95.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.500</b>
2	KNR AT-09 d.1 0802-01 analogia		Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połąci do 60% i pow. do 50 m2; „PŁYTY ONDULINE " W ZAKRERSIE MIEJSCOWE NAPRAWY DACHU PO WYMIANIE STOJAKÓW <połąc>0.8*2.6*4<szt- m-sca>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.320	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.320</b>
3	kalkulacja d.1 własna		Koszt podnośnika hydraulicznego łącznie z obsługą / zwyżki / do robót dekarskich w zakresie demontażu i montażu ław na kominach <kpl>1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-04 d.1 1105-02 + KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km- wraz z kosztem wysypiska Krotność = 6 poz.1*0.25*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.388	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.388</b>