



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
tel.: 32 287 29 81, tel./fax: 32 287 19 67
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

ZGM/NZ-263-2/2025/WM

Piekary Śląskie, dnia 22.01.2025 r.

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE DO WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu pn.

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 1 w Piekarach Śląskich”

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest równa lub większa niż kwota 130 000 złotych w postępowaniu na termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 1 w Piekarach Śląskich, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

- w związku z zapytaniem do postępowania na termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 1 w Piekarach Śląskich udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

„Bardzo proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej ATH do postępowania pn : Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 1 w Piekarach Śląskich”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej ATH.

Pytanie nr 2:

„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące postępowania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 1 w Piekarach Śląskich” Znak Postępowania: ZGM/NZ-263-2/2025/WM

Pytanie 1:

Czy nasada kominowa ma być z płytą czy bez?

Pytanie 2:

Jakiej średnicy ma być nasada kominowa? ”

Odpowiedź:

ad 1- nasad kominowa bez płyty z rozetą

ad 2- średnica nasady tupu „H” kwasoodpornej -130 mm

Pytanie nr 3:

„W przedmiarze robót poz. 84 - Balustrady balkonowe jest napisane ,że balustrady mają być ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z wypełnieniem płytami z płyt HPL 68 m2 — ciężar 1395 kg. W projekcie technicznym balustrady mają ciężar 2097 kg i są tylko z kształtowników stalowych bez "pełnienia płytami HPL. W związku z rozbieżnościami pytamy co należy przyjąć do wyceny ? Jeżeli balustrady mają być wypełnione płytami HPL to prosimy o zamieszczenie odpowiedniego rysunku z

wymiarami , rozmieszczeniem płyt oraz podaniem ich grubości oraz koloru. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny jak i w okresie realizacji do prawidłowego wykonania takich balustrad''

Odpowiedź:

Balustrady stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, wypełnione płytami HPL zgodnie z projektem zamiennym załączonym do postępowania / str. 88 dokumentacji.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
- w Piekarach Śląskich
mgr **Wioletta Bielawska**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną treścią WRZ.

W związku z powyższym, termin składania ofert zostaje bez zmian.