



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67  
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie  
mail: zgm@zgm.piekary.pl \* www: www.zgm.piekary.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU NA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Heneczka 2  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 2 w Piekarach Śląskich  
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M. Bielicki  
DATA OPRACOWANIA : 08-03-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

\* BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI- PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STANEM FAKTYCZNYM I TECHNICZNYMI MOŻLIWOŚCIAMI WYKONANIA PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU PRAC

\* PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE STWIORB ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08-03-2023

Data zatwierdzenia

Inspektor ds. Technicznych  
ADM2

*Marek Bielicki*

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Montaż systemu monitoringu w budynku przy ul. Ks.J. Roczковского 6</b>						
1		ST-00	<b>BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI</b>			
1	KNR 5-08	ST-00	Montaż okablowania - kategoria okablowania 5E , powłoka wewnętrzna PVC, izolacja HDPE 0,88 mm , rodzaj żyły: CU, rury ochronne dla okablowania w częściach wspólnych, na elewacji	kpl.		
d.1	0212-01		montaż okablowania pod warstwami ocieplenia, zasilanie poprzez wpięcie przewodu zasilającego w instalację za układem pomiarowym klatki schodowej a jej zabezpieczeniami zalicznikowymi <budynek 3 kl>1<kpl> <montaż okablowania - rozpatrywać z OPZ oraz STWIORB >	kpl.	1,00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00000</b>
2	KNR AL-01	ST-00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu- REJESTRATOR CYFROWY 16- KANAŁOWY WRAZ Z WYKONANIEM ZASILANIA I ZASILACZEM 230V 6A ORAZ ZABEZPIECZENIAMI TYPU S-230V 6-10A	szt.		
d.1	0503-04		<wraz z materiałem>1	szt.	1,00000	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1,00000</b>
3	KNR AL-01	ST-00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu- DYSK TWARDY HDD MIN 4 Tb	szt.		
d.1	0503-04		<wraz z materiałem>1	szt.	1,00000	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1,00000</b>
4	KNR AL-01	ST-00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAZ KAMER WRAZ Z ICH USTAWIENIAMI min 4 Mpx	szt.		
d.1	0501-02		<wraz z materiałem>8	szt.	8,00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,00000</b>
5	KNR AL-01	ST-00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAZ SWITCHA 8 PARTÓW POE	szt.		
d.1	0501-02		<wraz z materiałem>1	szt.	1,00000	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1,00000</b>
6	KNR AL-01	ST-00	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna- MONTAZ OBUDOWY METALOWEJ / DUŻA / zamykana na zamek	szt.		
d.1	0501-02		<wraz z materiałem>1	szt.	1,00000	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1,00000</b>
7	KNR AL-01	ST-00	Próby funkcjonowania elementów systemu monitoringu	kpl.		
d.1	0506-01		<sprawdzenie oraz konfiguracja>1	kpl.	1,00000	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1,00000</b>
8	KNR AL-01	ST-00	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji - URUCHOMIENIE WRAZ Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA NA ELEWACJI - MIN. 4 TABLICE INFORMACYJNE	kpl.		
d.1	0506-01		1<kpl>	kpl.	1,00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00000</b>