

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana łąw kominiarskich oraz montaż płotków śniegowych
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul.Gen. Maczka 9
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa , 41-943 Piekary Śląskie, ul.Gen. Maczka 9
ADRES INWESTORA : Z.G.M- 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Zietka 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I. CZYŻ
DATA OPRACOWANIA : 07-08-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV: Roboty budowlane / Słownik Zamówień Publicznych

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4
Roboty budowlane remontowe i renowacyjne CPV 45000000-7
Roboty ciesielski CPV 45261100-5
Usunięcie materiałów z rozbiórki CPV 45111220-6

ROZPATRYWAĆ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA :

* STWiORB / ST 00-00 ORAZ ST 00-01 /

* OPZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07-08-2023

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
ds. technicznych
Ireneusz Czyż

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA ŁAW KOMINIARSKICH NA DACHU BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY GEN. MACZKA 9						
1		ST 00-00 oraz ST 00-01	NR SPECYFIKACJI TECH STWiORB			
1	KNR 4-01 d.1 0416-01		Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich- DEMONTAŻ I MONTAŻ- ŁAWY KOMINIARSKIE STALOWE OCYNKOWANE- SYSTEMOWE <kalenica+kominy>37.50+5*4.0+2*2.0+4*3.5+2*5.0+4*2.5	m m	95.500	
					RAZEM	95.500
2	KNR AT-09 d.1 0104-06		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy <mansardy>11.0*2+7.0*3	m m	43.000	
					RAZEM	43.000
3	KNNR 3 d.1 0502-05		Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem (dachówka zakładkowa ceramiczna)- materiał odzysk , przyjęto 80% poz.2*1.0	m ² poł. m ² poł.	43.000	
					RAZEM	43.000
4	KALKULA- d.1 CJA WŁASNA		Podnośnik hydrauliczny łącznie z obsługą / jako robota budowlana / do robót dekarских w zakresie demontażu i montażu ław na kominach wraz z montażem płotków śniegowych <kpl>1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR 4-04 d.1 1105-02 + KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km- wraz z kosztem wysypiska Krotność = 6 poz.1*0.25*0.10	m ³ m ³	2.388	
					RAZEM	2.388