
PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa piwnicy lokatorskiej mieszkania gminnego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Szeptyckiego 4"
ADRES INWESTYCJI : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Szeptyckiego 4
INWESTOR : Gmina Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.08.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno-budowlanych

Ireneusz Czyż

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty ogólnobudowlane- Szeptyckiego 4						
1		ST-00 i ST-01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE VAT 8%			
1	KNR 4-01 d.1 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 <drzwi wejściowe>0.90*2.0	szt. szt.	1.800	
					RAZEM	1.800
2	KNR 4-01 d.1 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <wejście>1.0*1.90*0.25	m ³ m ³	0.475	
					RAZEM	0.475
3	KNR 4-01 d.1 0726-05		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu) <wejście>1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
4	KNR-W 2- d.1 02 0603-01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa poz.3	m ² m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
5	KNR-W 3 d.1 0207-04		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z pianki polistyrenowej na zaprawę poz.3	m ² m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
6	KNR-W 3 d.1 0207-01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni poz.3-poz.7	m ² m ²	0.800	
					RAZEM	0.800
7	KNR 0-33 d.1 0101-05		Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) <cokół>0.80*1.50	m ² m ²	1.200	
					RAZEM	1.200
8	KNR 0-33 d.1 0124-01		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej <cokół>0.8*3.0	m ² m ²	2.400	
					RAZEM	2.400
9	KNR 0-33 d.1 0124-05		Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz.7	m ² m ²	1.200	
					RAZEM	1.200
2		ST-00 i ST-01	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE VAT 23%			
10	KNR 4-01 d.2 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 3.95*2	szt.prz ec. szt.prz ec.	7.900	
					RAZEM	7.900
11	KNR 4-01 d.2 0212-02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm <mury oporowe>(1.55+1.88)*0.5*3.95*0.40*2<str> <stopnie>0.35*0.15*1.45*8	m ³ m ³ m ³	5.419 0.609	
					RAZEM	6.028
12	KNR 4-01 d.2 0105-02		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 3.95*2.0*1.40	m ³ m ³	11.060	
					RAZEM	11.060
13	KNR 4-01 d.2 0108-06 + KNR 4-01 0108-06 analogia		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III < w zakresie dowóz ziemi>poz.12	m ³ m ³	11.060	
					RAZEM	11.060
14	KNR 2-31 d.2 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej <opaska>0.5*3.0	m ² m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
15	KNR 2-31 d.2 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.0	m m	3.000	
					RAZEM	3.000

