



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
zgm@zgm.piekary.pl, www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka nieużytkowanych zabudowań gospodarczych
ADRES INWESTYCJI : ul.1-go Maja 30; 41-940 Piekary Śląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : ul. Gen.Jerzego Ziętka 60; 41 - 940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-13

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-13

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka zabudowań gospodarczych			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 66,195	m ² m ²	66,195	
				RAZEM	66,195
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 poz.1	m ² m ²	66,195	
				RAZEM	66,195
3	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.1	m ² m ²	66,195	
				RAZEM	66,195
4	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.1	m ² m ²	66,195	
				RAZEM	66,195
5	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (ZABUDOWA GOSPODARCZA) 35,685	m ³ m ³	35,685	
				RAZEM	35,685
6	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (ISTNIEJĄCE OGRODZENIE) 15,4875	m ³ m ³	15,488	
				RAZEM	15,488
7	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 30 cm - posadzka betonowa 66,195*0,3	m ³ m ³	19,859	
				RAZEM	19,859
8	KNR 4-04 d.1 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,5685	m ³ m ³	3,569	
				RAZEM	3,569
9	KNR 2-25 d.1 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa (O WYSOKOŚCI 2,00M, ŁACZNEJ DŁUGOŚCI 46,00M) 92	m ² m ²	92,000	
				RAZEM	92,000
10	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km poz.5+poz.7+poz.8	m ³ m ³	59,113	
				RAZEM	59,113
11	KNR 4-01 d.1 0108- 110108-12	Wywiezienie konstrukcji i pokrycia dachu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km , z kosztami utylizacji (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*0,1	m ³ m ³	26,478	
				RAZEM	26,478
12	d.1 kalk. własna	Opłata za składowisko gruzu poz.10	m ³ m ³	59,113	
				RAZEM	59,113
13	KNR-W 4-01 d.1 0101-07	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. IV poz.1	m ² m ²	66,195	
				RAZEM	66,195
14	KNR 2-31 d.1 0116-05 0116-06	Podbudowy z żużla wielopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	66,195	
				RAZEM	66,195
2		Roboty towarzyszące			
15	d.2 kalk. własna	Sporządzenie geodezyjnego operatu powykonawczego oraz zgłoszenie go do Urzędu Miasta Piekary Śląskie celem naniesienia zmian na zasoby 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000