

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. OKULICKIEGO 3
INWESTOR : WPÓLNOTA MIESZKANIOWA 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. OKULICKIEGO 3
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. J. ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 10-07-2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- 1 Wymagania i klasyfikacja stolarki drzwiowej Drzwi profilowe MCR PROFILE BEM
 - 1.1 Drzwi dwuskrzydłowe / podział 900+ reszta / o wymiarach;
 - 1.2 W świetle muru 1450*2230 mm
 - 1.3 W świetle przejścia 123*2150 mm
 - 1.4 Kierunek otwierania L/Z
- / Uwaga - dokładne wymiary drzwi należy sprawdzić na miejscu ich wbudowania /
- 1.5 skrzydło drzwiowe wykonane z profili stalowych i zabezpieczone antykorozyjnie / ocynkowane / i malowane proszkowo oraz wypełnione materiałem izolacyjnym, uszczelki gumowe;
- 1.6 ościeżnica stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie / ocynkowana / i malowana proszkowo w kolorze skrzydła w klasie (ra1 8028), 3 zawiasy spawane;
- 1.7 minimum 1 zamek, zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową w klasie RC 6 odporności na włamanie oraz komplet kluczy dla mieszkańców w ilości :
- 5.1.8 pochwyt- klamka, elektrozaczep, odbój, samozamykacz DC200 ramienny+STOP
- 5.1.9 montowane drzwi powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową potwierdzającą ich zakwalifikowanie do klasy odporności;

PRZEDMIAR ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z STWIORB ORAZ OPZ

WYKONAWCA :

Data opracowania
10-07-2024

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno-budowlanych
Ireneusz Czyż
Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych do budynku- budynek przy ul. Gen. Okulickiego 3					
1	ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH STWiORB z 04/2022- ROBOTY STOLARSKIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI			
1	d.1	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-DZRWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU - 2 SKRZYDŁOWE -, STALOWE FABRYCZNIE WYKONCZONE <wejsciowe do piwnic>1.35*2.18*3<szt.+35 kluczy>	m ²		
			m ²	8.829	
				RAZEM	8.829
2	d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3*3<kl>	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	d.1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km, wraz z kosztem wysypiska Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km Krotność = 5 poz.1*0.10	m ³		
			m ³	0.883	
				RAZEM	0.883

02.01.2023 r. 10:00:00
 02.01.2023 r. 10:00:00
 02.01.2023 r. 10:00:00