

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI DOMOFONU CYFROWEGO  
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul.GEN. HALLERA 6  
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA . ul.GEN. HALLERA 6 w PIEKARACH ŚLĄSKICH  
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Gen. J. ZIĘTKA 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż  
DATA OPRACOWANIA : 25-04-2024

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kod według CPV:

32552600-3 - Domofony  
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych  
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

\* PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI ZAŁĄCZNIK DO STWIORB ORAZ OPZ JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

\* OFERTA WINNA ZAWIERAĆ PARAMETRY URZĄDZEŃ / KASETA ROZMOWNA, UNIFONY / ALTERNATYWNIE MOŻNA DOŁĄCZYĆ KARTY KATALOGOWE.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25-04-2024

  
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Montaż systemu domofonu cyfrowego w budynku</b>						
1		ST-00 i ST-01	NR SPECYFIKACJI TECH. S.T.W. i O.R.B.			
1 d.1	KNR 5-08 0209-02 analogia		Przewod wtykowy (podłoże nie-beton.) układany w tynku- MONTAŻ OKABLOWANIA, PUSZEK, ROZGAŁĘZNIKÓW WRAZ Z MATERIAŁAMI INSTALACYJNYMI <klatka sch.>3<kpl>	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0707-03 analogia		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.1	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
3 d.1	KNR AL-01 0301-01 analogia		Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura obsługująca PIN-kod- MONTAŻ KPL KASETY CYFROWEJ DOMOFONU Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA ZA POMOCĄ KODU CYFROWEGO- / Kaseła cyfrowa rozmowna odporna na warunki atmosferyczne, wandaloodporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna. Akustyczna i optyczna sygnalizacja klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. wyświetlacz LCD podgrzewany. Cztery cyfrowy kod otwarcia dla każdego lokatora / <klatki>3	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
4 d.1	KNR AL-01 0112-02 analogia		Montaż zasilacza- MONTAŻ KPL ZASILACZA WRAZ Z OBUDOWĄ ORAZ ZABEZPIECZENIEM DLA DOMOFONU CYFROWEGO/ zasilacz wraz z obudową i zabezpieczeniem 230 V i 6A / poz.3	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
5 d.1	KNR AL-01 0113-07 analogia		Montaż modułu do 64 adresów- MONTAŻ OBUDOWY ORAZ KPL. LISTY LOKATORÓW WRAZ Z RAMKĄ poz.3	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
6 d.1	KNR AL-01 0304-01 analogia		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- MONTAŻ/ WYMIANA ELEKTROZACZEPU W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH poz.3	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
7 d.1	KNR AL-01 0304-01 analogia		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard- MONTAŻ/ WYMIANA SAMOZAMYKACZA RAMIENNEGO Z BLOKADĄ poz.3	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
8 d.1	KNR AL-01 0304-01 analogia		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących WYMIANA WKŁADEK DO ZAMKA / wkładka numeryczna / w zakresie klucz dla lokatora w ilości 1 mieszkanie / 1 sztuka poz.3	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
9 d.1	KNR AL-01 0304-01 analogia		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących MONTAŻ / WYMIANA ZAMKA poz.3	kpl. kpl.	3.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00000</b>
10 d.1	KNR AL-01 0111-03 analogia		Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych- MONTAŻ UNIFONU Z WYŁĄCZNIKIEM TYPU LM 8 WRAZ Z KLUCZAMI ORAZ BRELOKAMI DLA LOKATORÓW /unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłączenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie widoczna na obudowie. Kolorystyka do uzg. z lokatorem / w zakresie brelok dla lokatora 1 mieszkanie/ 1 sztuka <mieszkania>26	kpl. kpl.	26.00000	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.00000</b>