



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
zgm@zgm.piekary.pl, www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie w 2022 roku drobnych robót inżynierskich w budynkach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60; 41 - 940 Piekary Śląskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin PARUZEL - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zbigniew GWIAZDA - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2022-01-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-01-11

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie w 2022 roku drobnych robót inżynieryjnych w budynkach gminnych administrowanych przez ZGM.					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie	m ²		
d.1	0101-09	kat. III	m ²	20,000	
		20			
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
d.1	0101-03		m ²	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m ²		
d.1	0101-02		m ²	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-06		m ²	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000
5	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m ²		
d.1	231 0511-03	cm - 21-50 elementów/m2	m ²	10,000	
		10			
				RAZEM	10,000